

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,555	
		0,479+0,076			
				RAZEM	0,555
2	KNR 5-02	Zabezpieczenie kabli rurą ochronną dwudzielną 110mm	m		
d.1	0201-03		m	68,400	
	analogia	5+7+10+8,8+6,5+7,3+5,5+7,3+6+5			
				RAZEM	68,400
2	45100000-8	D-04.01.01 ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0101-01	głębokości 25 cm	m ²	2 206,000	
	0101-02	2206			
				RAZEM	2 206,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²	81,500	
	0101-02	21,6+9+7,8+6+8,3+7,7+10,2+4,9+1,6+1,8+2,6			
				RAZEM	81,500
5	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.2	1103-04		m ³	572,690	
	1103-05	2206*0,25+81,5*0,26			
				RAZEM	572,690
3	45233000-9	D-04.04.02b PODBUDOWA			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05		m ²	81,500	
		21,6+9+7,8+6+8,3+7,7+10,2+4,9+1,6+1,8+2,6			
				RAZEM	81,500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-05		m ²	2 206,000	
	0114-06	2206			
				RAZEM	2 206,000
4	45233100-0	D-08.01.01b; D-08.03.01; D-08.05.00 - ELEMENTY ULIC I ODWODNIENIE			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - POD KRAWĘŻNIK	m ³		
d.4	0402-04		m ³	9,979	
		(14,5+15+15+12+14,5+14,1+9,5+12,7)*0,093			
				RAZEM	9,979
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-05		m	107,300	
		14,5+15+15+12+14,5+14,1+9,5+12,7			
				RAZEM	107,300
10	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem - POD OBRZEŻE	m ³		
d.4	0402-04		m ³	0,691	
	analogia	(3,5+2,5+2,7+5,7)*0,048			
				RAZEM	0,691
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.4	0407-05		m	14,400	
		3,5+2,5+2,7+5,7			
				RAZEM	14,400
12	KNR 2-31	Rowki pod korytka betonowe	m		
d.4	0401-07		m	360,000	
		360			
				RAZEM	360,000
13	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem - POD ŚCIEKI	m ³		
d.4	0402-04		m ³	30,600	
	analogia	360*0,085			
				RAZEM	30,600
14	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0606-03		m	335,500	
		360-(12,5+1+4+6+1)			
				RAZEM	335,500
15	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z rusztem	m		
d.4	0606-03		m	24,500	
		12,5+1+4+6+1			
				RAZEM	24,500
5	45233200-1	D-05.03.05a; D-04.03.01a; D-05.03.23a; D-06.01.01 - NAWIERZCHNIE			
16	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.5	0202-01		m ²	2 206,000	
		2206			
				RAZEM	2 206,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa AC 11 S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		2206	m ²	2 206,000	
				RAZEM	2 206,000
18	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej - ZJAZDY	m ²		
		21,6+9+7,8+6+8,3+7,7+10,2+4,9	m ²	75,500	
				RAZEM	75,500
19	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej - DOJŚCIA	m ²		
		1,6+1,8+2,6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR 2-11 d.5 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi	m ²		
		8,2	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
21	KNR 2-31 d.5 0203-03 0203-04 analogia	Nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1042,5*0,5	m ²	521,250	
				RAZEM	521,250
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22	KNNR 6 d.6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000