

OŚiZP – 5541/3-9/2009

dot. przetargu nieograniczonego na „**Ochronę dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy oraz zachodniej części Boronowa**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, nie załączył do dokumentacji przetargowej projektu zasilania energetycznego przepompowni, przedmiaru robót elektrycznych oraz stosownych uzgodnień z Zakładem Energetycznym. W związku z powyższym, po czyjej stronie leży wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni?

Odp. *Po stronie Zamawiającego leży wykonanie przyłącza kablowego YAKXS 4 x 35 mm² z zabudowaniem szafy pomiarowej usytuowanej na stanowisku słupowym nr 13 linii niskiego napięcia przy ul. Powstańców Śl.*

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie przyłącza energetycznego do przygotowanej jak wyżej szafy pomiarowej czyli do miejsca poboru mocy.

Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

Pytanie 2

W SIWZ w pkt. dot. dokumentów wymaganych od Wykonawcy Zamawiający nie wymienia kosztorysu ofertowego. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający nie wymaga złożenia w ofercie w/w dokumentu? Czy zatem wykonawcy mogą obliczyć cenę w oparciu o własne przedmiary robót, a nie załączone do dokumentacji przetargowej?

Odp. *Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca powinien obliczyć cenę zgodnie z dołączonymi do SIWZ projektami budowlano – wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.*

Pytanie 3

Proszę o podanie typoszeregu (grubość ścianki, rodzaj SDR) dla rur ciśnieniowych PE śr. 90 mm, PE śr. 200 mm, powyższe nie wynika z dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej.

Odp. *Należy zastosować rury PE 100 SDR 11-PN 16 DN 90x8,2 oraz PE 100 SDR 11-PN 16 DN 200x18,2*

Pytanie 4

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, jeśli tak, w jakiej formie, uproszczonej czy szczegółowej?

Odp. *Do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego.*

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej brakujących profili kanału sanitarnego PCV śr. 200 mm dla etapu I/na stronie internetowej zamieszczono jedynie rys.9 i 10 dające dł. 492 kanału PCV 200 mm/. Zakres etapu I to kanał PCV śr. 200 L = 1667 mb.

Odp. Posiadany przez Zamawiającego projekt budowlano – wykonawczy nie zawiera profilu podłużnego kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC fi 200. Przedmiotowy odcinek stanowi tranzyt ścieków z sołectwa Zumpy do projektowanej przepompowni, przebiega przez tereny nieuzbrojone, a załączniki mapowe projektu zagospodarowania terenu w skali 1:1000, zawierają trasę, szczegółowe rzędne posadowienia studni oraz kanału, rzędne terenu, średnice, typ rur, długość i spadki pomiędzy poszczególnymi studniami.

Pytanie 6

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wszystkich uzgodnień dotyczących niniejszego projektu wymienionych w pkt. 23.0 Projektu budowlanego m.in.:

- Zezwolenie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Koszęcin
- Zezwolenie Starostwa Powiatowego w Lublińcu na przejście pod drogą powiatową

Odp. Zamawiający uzupełnił SIWZ , Zał. 9 – dokumentacja projektowa, o załącznik Zał. 9a – uzgodnienia i opinie.

a/a

Z poważaniem

WÓJT

mgr Ruffin Majchrzyk