

| POWIERZCHNIE TOALETY PUBLICZNEJ | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Numer strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| 0.1 | Toaleta męska | 6,2 |
| 0.2 | Pom. gospodarcze | 6,0 |
| 0.3 | Toaleta damskar dla niepełnosprawnych | 6,6 |
| | | 18,8 m ² |

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej

Mu - miska ustępowa

Um - umywalka

Ps - pisuar

ZIn - zlew porządkowy niskopodłogowy

Zcz - zawór czepialny ze złączką do węża

Skład zestawu wodomierzowego-podlicznik (licząc w kierunku przepływu):

- 1 - rura HDPE 100 SDR11 Ø32x3,0mm
- 2 - przejście PE/stal
- 3 - zawór grzybkowy dn25
- 4 - prośka DNx5 = 100mm
- 5 - wodomierz WS-2,5 DN20
- 6 - prośka DNx3 = 60mm
- 7 - filtr siatkowy dn25
- 8 - zawór antyskażeniowy typu EA dn25
- 9 - zawór grzybkowy ze spustem dn25

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Eventualne wady koordynacyjne przedstawiać Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odnośni do architektury i pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiega porównać z projektem instalacji.
6. Przepisy instalacyjne przez ściany i stropy, oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w Masse odporności ogniowej przegrody.

NAVITAS PROJEKT

Al. N.M.P. 34, 42-202 Częstochowa
tel.: 51 3-13-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com



grupaverso

al. Wolności 27, 42-200 Częstochowa

grupaverso

ROZBUDOWA PARKU GMINNEGO W BORONOWIE

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Inwestor: GMINA BORONÓW | | | |
| UL. DOLINA 2, 42-283 BORONÓW | | | |
| Projektował: T. Stefański | nr uprawnień SLK/4465/PWOS/12 | podpis | Opracował: A. Dudek |
| Sprawił: --- | nr uprawnień | podpis | |
| Faza: PT+PW | Skala: 1:50 | Data: KWIECIEŃ 2021 | Revizja: - |


NASYP Z TOALETA PUBLICZNĄ
-INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Nr Rys.
IS_PT_001

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4.11.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GRUPA VERSO. Niższy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany.

Nie należy odniwierać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.



UWAGA:
Należy bezwzględnie zapewnić swobodny
dostęp do zestawu wodomierzowego oraz
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.