

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ulicy Bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie - budowa kanału technologicznego					
1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-06 D.01.03.04.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 2-01 0701-0202 D.01.03.04.	Ręczne kopanie rowów w celu ułożenia rur	m		
	214.00		m	214.000	
				RAZEM	214.000
3	KNNR 5 0705-01 D.01.03.04.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 125/7,1	m		
	214.00		m	214.000	
				RAZEM	214.000
4	ZN-97/TP S.A.-039 0202-07 D.01.03.04.	Rura RS - rury śr. 40 mm w zwojach -RS (rura światłowodowa fi 40) 3 x 214,00m	m		
	642.00		m	642.000	
				RAZEM	642.000
5	ZN-97/TP S.A.-039 0202-05 D.01.03.04.	Wiązka mikrorur- rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)-WMR (wiązka rur fi 40)	m		
	214.00		m	214.000	
				RAZEM	214.000
6	KNR 2-01 0704-0304 D.01.03.04.	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0m	m		
	214.00		m	214.000	
				RAZEM	214.000