

Boronów, dnia 09.11.2022 r.

GKiZP.271.21.6.2022

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Dot. branży budowlanej – po przeanalizowaniu konstrukcji zamieszczonej do przetargu i przedmiaru pomocniczego nie znalazłem w przedmiarze pozycji odnoszącej się do zbrojenia głównego płyt fundamentowych, w pozycjach przedmiarowych wypisane są zbrojenia obwodowe. Rozpatrując rys K.02 jest adnotacja, że zbrojenia płyty gr 22cm jest ok. 7650kg i PŁYTA fundamentowa PFŻ 1.1 gr 30cm zbroić podwójną siatką z fi 10 „oczko” 25cm; otulina 4cm ilość stali: fi 10 - ok. 255kg, porównując ten rysunek z rys. K.01 gdzie wprost jest wyliczone zbrojenie mat fi 10 w tabeli o łącznej masie 15.383,94 kg. Pytanie czy tą stal dodać do pozycji 13.d.2 i wycenić czy stworzyć dodatkową pozycję uwzględniającą stal zbrojeniową płyty fundamentowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia do dokumentacji projektowej dołączony jest przedmiar robót, jednakże nie stanowi on dokumentu przesądzającego o ilości robót – zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a nie przedmiarem robót. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalnia skalkulowania ryczałtowej ceny ofertowej na podstawie pozostałej dokumentacji projektowej i ewentualnie wizji lokalnej.

Zbrojenie zawiera się w poz. 11d2 (płyty fundamentowe żelbetowe) jako płyta w m3- potraktowano jako komplet z 15.383,94 kg.

Pytanie nr 2:

Dot. branży budowlanej – po przeanalizowaniu rysunków płyty, ścian gr 20 i schodów nasuwa się pytanie. Czy schody mają być samonośne i zdylatowane od ściany wewnętrznej i zewnętrznej. Jeśli nie to czy trzeba przewidzieć w wycenie systemy firmy comax lub równoważne do zamontowania w ścianach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Schody, podest schodów są powiązane ze stropem i ścianami jako element zakotwiony, łączny.

SEKRETARZ GMINY

/-/ Szymon Żyłka