

UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP GIĘDN. ŚWK. SDR34;
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe;
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr 15cm, zasypanej piaskiem;
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać próbnego wykopu w miejscach kolizji z istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego;
- **na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia rurociągu**
- **zgodnie wskazów studni dociążeowych do poj. niewielkiej ilości wody**
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:	TRANSER SP. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 51 40-048 Katowice tel. 32 251 70 01
Inwestor:	Miasto Sosnowiec ul. Sobieskiego 7 41-200 Sosnowiec

Przebudowa dla Chełmiec Śląskiej Łącznej i zabudowy w Sosnowcu

Zawód PG	PoB	Data	wrzesień 2020 r.
Branża	sanitarna	Skala	1:500/1:100
Nr tomu	2 z 6	Nr rys.	03

Nazwa obiektu: **BUDOWA KANALIZACJI**

Nazwa rysunku: PROFILE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Opracował:	mgr inż. Łukasz Grzegorz	nr uprawnień budowlanych	upr. nr 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
Projektował:	mgr inż. Rafał Grzegorz	nr uprawnień budowlanych	upr. nr 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
Sprawdzał:	mgr inż. Rafał Wiesław Jan	nr uprawnień budowlanych	upr. nr 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2

Podpis

Arkusz