

UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP GĄŻN SN8, SDR34;
- przed przystąpieniem do wcinkiech przez ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe;
- rury ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej gr 15cm, zasypanej piaskiem;
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać próbnicy;
- przy mijaniu i zbliżeniu istniejącego uzbrojenia podziemnego nieotwierty(wiercenie);
- **na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych istniejącego uzbrojenia;**
- **rzędne włączki studni dociążowej do proj. niewiążą dnia;**
- wcięcia(wiercenia) istn. infrastruktury należy zgłosić z stosowającym przepisem.

OGNICZNA PROFILU ZYSKU STRONY	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø315 L=34.98m / Ø315 L=28.14m / Ø400 L=120.95m / Ø315 L=63.89m / Ø315 L=160.06m / Ø315 L=45.63m / Ø315 L=69.60m / Ø315 L=47.02m
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

"ORGBUD SP. z o.o."
ul. Wojciechowska 18
20-704 Lublin
NIP 9462600-000
tel. 81 532 00 00

BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Bartosik
ul. Ks. Bielecki 8
20-704 Lublin

Publikacja dla Chełmskiej Inwestycji Gminnej i dzielnicowej w Bronowicach

Zamówienie	PGE	Data	04/2022r. 05/2023r.
Obiekt	KANALIZACJA SANITARNA	Skala	1:500 / 100
Nr obiektu	2.1.5	Nr rys.	04
Nazwa zadania inwestycyjnego	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Nazwa obiektu budowlanego	PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ		

Sprawdzał	mgr inż. Sylwia Ziętek	Nr uprawnień budowlanych	upr. nr. 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
Projektował	mgr inż. Sylwia Ziętek	Nr uprawnień budowlanych	upr. nr. 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
Zatwierdzał	mgr inż. Paweł Wiszczuk	Nr uprawnień budowlanych	upr. nr. 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2

Arkusz | Ilość arkuszy
4 | 4