

Boronów, dnia 18.04.2014 r.

SE.271.3.3.2014

dot. przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śląskich oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

W związku z wykonywaniem wykopów pod kanalizację deszczową prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej przedmiotowego terenu w celu zapoznania się z warunkami gruntowymi

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o Załącznik nr 14 b - dokumentacja geologiczna

Pytanie 2

Wg projektu z 2008 r. zgodnie z przedmiarami robót i Specyfikacją Techniczną wykonaną kanalizację deszczową należy po obsypaniu piaskiem 20 cm, zasypać gruntem z wykopu. Wg Specyfikacji Technicznej grunt ten należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,00$. Z naszego doświadczenia wiemy, że rzadko udaje się uzyskać taki wskaźnik zagęszczenia przy zasypywaniu kanalizacji gruntem z wykopu. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację układaną w jezdni należy zasypywać gruntem rodzimym i że uda się Wykonawcy uzyskać wymagany przez projektanta wskaźnik zagęszczenia.

*Odp. Zgodnie z przedmiarami robót: dla etapu I - pozycja 10, dla etapu II - pozycja 10; dla etapu III - pozycja 8; zasypanie wykopów po kanalizacji deszczowej należy wykonać z **piasku zagęszczalnego - materiału wykonawcy**. W etapie IV, zgodnie z pozycją 13 przedmiaru robót do zasypania wykopu po kanalizacji deszczowej należy zastosować obsypkę z piasku stabilizowaną cementem (**materiały wykonawcy**)*

Wobec powyższego materiał przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia na wykonanie obsypki musi osiągnąć wskaźnik zagęszczenia $I_s = 1,00$

Pytanie 3

Z rysunku pn. Przekrój typowy np. 4.11 lub 4.13 wynika, że należy obrukować studzienki kanalizacyjne rewizyjne i ściekowe kostką granitową o wymiarach 6cmx6cmx6cm - ponieważ brak takich pozycji w przedmiarach robót, prosimy o wyjaśnienie, czy należy obrukować wszystkie studzienki kostką granitową i jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o odpowiednią pozycję.

Odp. W jezdniach z nawierzchnią z kostki brukowej studzienki kanalizacyjne i rewizyjne należy obrukować prefabrykowaną kostką brukową typu nostalgit.

Pytanie 4

Przedmiar robót - etap I, poz. nr 36 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo - piaskowej - kostka brukowa gr. 6 cm - kolor szary - prosimy o potwierdzenie, że ma to być kostka betonowa.

Odp. Potwierdzamy, że ma to być kostka betonowa.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Rufin Małchrzyk

a/a