



RZUT OCZYSZCZALNI



LEGENDA

- RB – Reaktor biologiczny
ZON – Zbiornik osadu nadmierne
P1a, P1b – Pompy ścieków surowych
P3 – Pompa osadu nadmierne
P4 – Pompa MAMUT recykulacyjna
KS – Krata ręczna koszowa
R1 – Nityfikacja
R2 – Separacja (osadnik wtórny)
R3 – Denityfikacja
Z0 – Zagęszczacz osadu

Nr	Nazwa Elementu	Materiał	Jednostka	Ilość
1	Zbiornik kontenerowej oczyszczalni ścieków BIOCLAR BCT-S25 z tworzywa sztucznego, wraz ze zbiornikiem osadu o wymiarach 2160x8000x2600 mm wraz z wyposażeniem technologicznym, sterowaniem, automatyką i modułem przekazującym informacje o pracy oczyszczalni za pomocą SMS – dostawca technologii np. EKOSERWISPOL Sp. z o.o. ul. Kokoszków Boczna 48 Nowy Targ	PP	kpl.	1
2	Przepompownia ścieków z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelki gumowe wraz z pompami np. PIRANIA 080 wraz z wyposażeniem i sterowaniem – dostawca np. EKOSERWISPOL Sp. z o.o. ul. Kokoszków Boczna 48 Nowy Targ		kpl.	1
3	Studzienka pomiarowa (punkt pomiarowy) Ø 1200 mm z kręgów betonowych wraz z wyposażeniem i: przepływomierzem ultradźwiękowym – dostawca np. EKOSERWISPOL Sp. z o.o. ul. Kokoszków Boczna 48 Nowy Targ		kpl.	1
4	Rurociąg tłoczny ścieków surowych PE80 Ø63x3,6 SDR 17	PE	m	15
5	Rurociąg powietrza PE80 Ø63x3,6 SDR 17	PE	m	5

<div><div>INWESTPROJEKT W GLIWICACH</div><div>SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH</div></div>	<div>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</div> <div>RZUT OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH</div>			
Objekt		KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLĄCZAMI WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWA GÓRA W GMINIE BORONÓW		
Inwestor		Urząd Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów		
Rodzaj opracowania		PBW oczyszczalni ścieków		Skala
Nr uprawnień		Zespół	Nazwisko	Podpis
637/90 I		mgr inż. Ewa Iwańska		01.2006
646/94		Projektował		Numer zlecenia
833/82		Sprawdził		Numer projektu
		inż. Barbara Talağa		1206/TS