


PRZĘKROJ A-A




Krawężnik drogowy 150x300mm
Podsyпка piaskowo
—cementowa gr. 50mm 1:4
Ława betonowa z oporem B15

<p> Płyta drogowa JOMB gr. 125 (120) mm Podsyпка piaskowa gr. 50mm Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm gr. 70mm Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5–63mm gr. 180mm Warstwa odsączająca z piasku gr. 100mm Grunt rodzimy </p>

UWAGA: otwory w płytach wypełnić humusem z nasionami traw

Obrzeże betonowe 60x200mm
Podsyпка piaskowa gr. 50 mm

Płyty ażurowe gr. 80 mm
Podsyпка piaskowa gr. 30mm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm gr. 100mm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 100mm
Grunt rodzimy

 SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH INWESTPROJEKT W GŁIWICACH				UTWARDZENIE DZIAŁKI OCZYSZCZALNI PRZEKROU A-A			
				Obiekt KANALIZACJA SANITARNIA Z PRZYLĄCZANIEM WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWA GÓRA W GMINIE BORONÓW			
				Inwestor Urząd Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów			
Rodzaj opracowania		PBW oczyszczalni ścieków		Skala		1:10	
Nr uprawnień	Zespół	Nazwisko	Podpis	Data	Numer zlecenia		
3/03/SLOK		mgr inż. arch. Robert Krawczyk			Numer projektu		
637/90 I	Projektował	mgr inż. Ewa Iwańska		01.2006	Numer rysunku		
646/94					4		
833/82	Sprawił	inż. Barbara Talała			1206/TS		