

Książka przedmiarów

1. Pomieszczenie kasy		
1	KNR 4-01 0354-09-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	5,20 szt
1. 2,0*2,60		5,20
2	KNR 4-01 0535-07-050 Rozebranie pokrycia z blachy	7,48 m2
1. 2*2,03*2,63-2*0,8*2,0		7,48
3	KNR 4-01 0348-05-050 Rozebranie ścianek działowych	7,76 m2
1. 2,03*2,63-0,8*2,0		3,74
2. 1,53*2,63		4,02
4	KNR 4-01 0349-04-060 Rozebranie ścianki działowej gr. 16 cm	1,09 m3
1. 2,58*2,63*0,16		1,09
5	KNR 4-01 0348-06-050 Rozebranie ścianek dla otworu kasowego	1,65 m2
1. 1,76*0,94		1,65
6	KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	7,44 m2
1. 1,62*4,61-0,3*0,1		7,44
7	KNR 4-01 0816-06-050 Rozebranie posadzek z parkietu, z oderwaniem listew lub cokotów	10,55 m2
1. 7,44+3,11		10,55
8	KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu	10,55 m2
9	KNR 2 1208-010-050 Samopoziomujące masy szpachl. gr.2mm	15,29 m2
1. 3,24*4,61+1,76*0,20		15,29
10	KNR 2-02U 1136-0102-050 Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr. 10 mm	15,29 m2
11	KNR 4-01 0325-01-040 Zamurowanie bruzd pionowych	9,77 m
1. 3*2,63		7,89
2. 2*0,94		1,88
12	KNR 4-01 0708-0101-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na zamurowanych bruzdach	9,77 m
13	KNR 2-02U 1016-01-050 Okno kasowe 0,8x0,94 z ładami, antywłamaniowe, z żaluzją, podajnik głęboki z przesuwną łódką, z zintegrowanym interkomem, produkcji KAS-SYSTEM	0,75 m2
1. 0,80*0,94		0,75
14	KNR 2-02I 0108-04-050 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu SZ/188,o wysokości do 4,5 m i grubości 19 cm	0,90 m2
1. 0,96*0,94		0,90

15	KNR 4-01 0711-0201-050 Tynki na ścianach i zamurowaniach	1,80 m2
1. 2*0,9		1,80
16	KNR 00-17 0929-01-050 Nałożenie na podłoże farby gruntującej	0,90 m2
17	KNR 00-17 0929-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego - tynk mozaikowy	0,90 m2
18	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	52,63 m2
1. 3,24*4,61+2*(3,24+4,61)*2,63-2*0,9*2,0		52,63
19	KNR 2-02 1505-09-050 Dwukrotne flautowanie / gruntowanie /powierzchni wewnętrznych.	52,63 m2
1. 52,63		52,63
20	KNR 4-01 1204-02-050 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	52,63 m2
1. 52,63		52,63
21	KNR 2-02W 1038-01-050 Montaż rolet kompletnych, z listew Pu-55	3,60 m2
1. 2*0,9*2,0		3,60
22	KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS22, podłoże - cegła	15,00 m
23	KNNR 5 0101-050-040 Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	15,00 m
24	KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe 3x2,5 mm2 wciągane do rur	15,00 m
25	KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	4,00 szt
26	KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2	3,00 szt
27	KNNR 5 0501-01010-090 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza	2,00 kpl

Książka przedmiarów

1. Kancelaria tajna		
1	AW-001-090 Przygotowanie podłoża pod ściankę działową, zabezpieczenie stolarki drzwiowej, rur instalacji	2,00 kpl
2	KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	6,26 m2
1. 4,75+1,51		6,26
3	KNR 2-02U 1130-01-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	6,26 m2
1. 6,26		6,26
4	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	6,26 m2
1. 6,26		6,26
5	KNR 00-12 1118-08-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej - płytki inwestora	6,26 m2
1. 6,26		6,26
6	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej	1,00 szt
7	KNR 4-01 0332-01-040 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	10,74 m
1. 2*2*2,0+2,74		10,74
8	KNR 4-01 0304-01-060 Zamurowanie otworów i wykonanie ścianki z cegły silikatowej SILKA E15 klasy 15, gr. 15 cm	0,76 m3
1. (0,9*2,0+0,61*2,0+1,48*2,74-0,9*2,2)*0,15		0,76
9	KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	2,40 m
1. 2*1,2		2,40
10	KNR 4-01 0711-0201-050 Tynki na ścianach i zamurowaniach	9,90 m2
1. 2*1,48*2,74-0,9*2,0+0,71*2,1+1,0*2,10		9,90
11	KNR 2-02W 1040-01-050 Osadzenie drzwi przeciwwłamaniowych o odporności na włamanie PN-EN 1627 klasy 2	1,89 m2
1. 0,9*2,1		1,89
12	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	27,06 m2
1. 1,48*2,15+1,48*2,74+2*2,15*2,74		19,02
2. 1,48*2,74-0,8*2,0+2*1,02*2,74		8,04
13	KNR 2-02 1505-09-050 Dwukrotne flautowanie powierzchni wewnętrznych.	6,51 m2
1. 2*1,48*2,74-0,8*2,0		6,51
14	KNR 4-01 1204-02-050 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	33,57 m2
1. 27,06+6,51		33,57
15	KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS22, podłoże - cegła	5,00 m

16	KNNR 5 0101-050-040 Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	5,00 m
17	KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe 3x1,5 mm ² wciągane do rur	5,00 m
18	KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	3,00 szt
19	KNNR 5 0306-05010-020 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża	1,00 szt
20	KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	1,00 szt
21	KNR 2-02 1113-06-040 Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	2,16 m
1. 2*1,48-0,8		2,16
2. Pomieszczenie archiwum		
22	KNR 2-02 2004-01-050 Obudowa elementów pionów kanalizacyjnych i c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01.	3,84 m ²
1. 2,74		2,74
2. 2*0,2*2,74		1,10
23	KNR 2-02 2004-05-050 Obudowa elementów instalacji kanalizacyjnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01.	6,84 m ²
1. 0,40*0,15+2*1,0*0,4+0,15*1,0		1,01
2. 3,0*0,25+2*3,0*0,5		3,75
3. 1,4*0,25+2*1,4*0,35		1,33
4. 1,0*0,15+2*1,0*0,3		0,75
24	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)	70,25 m ²
1. 3,32*4,38+2*(4,38+3,32)*2,74		56,74
2. 1,48*2,74-0,8*2,0+2*1,02*2,74		8,04
3. 6,84-2*0,15*1,0-4,30*0,25		5,47
25	KNR 4-01 0322-04-020 Obsadzenie rewizji w obudowie z K-G	1,00 szt
26	KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	14,54 m ²
1. 14,54		14,54
27	KNR 2-02U 1130-01-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	14,54 m ²
1. 14,54		14,54
28	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	14,54 m ²
1. 14,54		14,54
29	KNR 00-12 1118-08-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej - płytki inwestora	14,54 m ²
1. 14,54		14,54