

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0906-01	Montaż rozłącznika słupowego typu RSA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0907-05 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III - stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrystym przy liczbie słupów 7	km		
		0.246	km	0.246	
				RAZEM	0.246
4	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m³		
		246*0.4*0.7	m³	68.880	
				RAZEM	68.880
5	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*246	m	492.000	
				RAZEM	492.000
6	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		216	m	216.000	
				RAZEM	216.000
7	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 110, ścianka gładka, niebieskie, sztywne	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm²	m		
		288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
9	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
10	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m³		
		246*0.4*0.7	m³	68.880	
				RAZEM	68.880
11	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy ocynkowany ognioowo malowany proszkowo na kolor ciemno zielony, wysokość słupa 7m, bez wysięgnika, przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNNR 5 1003-03 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDYżo 3x1,5mm² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		7	kpl.prz ew.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 70W - oprawa z płaską szybą, wykonana w całości z odlewu aluminium, stopień szczelności komory źródła światła IP66 lub opraw LED o mocy 51W, zgodnie z DP	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 70W, IP 65	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.246	km	0.246	
				RAZEM	0.246
18	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000