

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejezdnym przy liczbie słupów 4	km		
		0.219	km	0.219	
				RAZEM	0.219
2	KNNR 5 0719-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników	m ²		
		50*0.5	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5 0717-06 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x16mm ² w rurze ochronnej czarnej UV 50mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNNR 5 0717-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x16mm ²	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
5	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		219*0.4*0.7	m ³	61.320	
				RAZEM	61.320
6	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*219	m	438.000	
				RAZEM	438.000
7	KNNR 5 0723-01 D-07.07.01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rura sztywna gładka niebieska 75mm	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x16mm ²	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
10	KNNR 5 0707-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 416mm ²	m		
		249-79	m	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		249	m	249.000	
				RAZEM	249.000
12	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		249*0.4*0.7	m ³	69.720	
				RAZEM	69.720
14	KNNR 5 0720-09 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ²		
		50*0.5	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy ocynkowany ogniowo malowany proszkowo na kolor ciemno zielony, wysokość słupa 8m, wysięgnik 1,0m, kąt 5 stopni, przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 1003-03 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDYżo 3x1,5mm ² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		4	kpl.prz ew.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 70W - stopień szczelności komory źródła światła IP65 zgodnie z DP	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.219	km	0.219	
				RAZEM	0.219
21	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	Analiza włas- na	Nadzory branżowe	usługa		
		1	usługa	1.000	
				RAZEM	1.000