

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
- ULICA WIOSENNA - KR 1




warstwa ściernalna z AC 8 S	4 cm
warstwa wiążąca z AC 11 W	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5	20 cm
warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k_f \geq 8 \text{ m/dobę}$	12 cm
Podłoże G1 spełniające wymagania PN-S-02205	SUMA podłoże $E \geq 100 \text{ MPa}$, $I_p \geq 1.00$ 40 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
- ZJAZD


warstwa ściernalna z kostki betonowej czerwonej	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5	20 cm
warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k_f \geq 8 \text{ m/dobę}$	10 cm
Podłoże G1 spełniające wymagania PN-S-02205	SUMA podłoże $E \geq 100 \text{ MPa}$, $I_p \geq 1.00$ 41 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
POBOCZE


pobocze gruntowe utwardzone frezem	10 cm
------------------------------------	-------




SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:20



INWEST-SANIT Marłusz Pogoda 42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsa, ul. Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062.			
TEMAT	ODWODNIENIE ULICY RÓŻANEJ ORAZ UTWARDZENIE I ODWODNIENIE ULICY WIOSENNEJ W HUCISKU		
ADRES INWESTYCJI	Hucisko, ul. Wiosenna		
INWESTOR	Gmina Boronów ul. Dolna 2 42-283 Boronów		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje typowe		
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin KOSZERA	SLK/5035/POOD/13	
BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA	PBW
DROGOWA	1:50		
DATA	2015 PAŹDZIERNIK	NR RYS.	D-03