

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenia po aptece			
1 KNR 4-01		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokół	m ²		
d.1 0816-06		3.25*5.83+2.92*5.83	m ²	35.971	
				RAZEM	35.971
2 KNNR 3		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1 0801-04		2*5.83	m ²	11.660	
				RAZEM	11.660
3		Demontaż żaluzji okiennych	szt.		
d.1 kalk. własna		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1 0354-04		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 KNR 4-03		Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1 1124-03		3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 KNR 4-03		Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1 1122-03		5+3	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 KNR 4-03		Demontaż przewodów kabelkowych ze ściany - telefoniczne i inne	m		
d.1 1117-04		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8 KNR 4-03		Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
d.1 1133-09		8+2	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9 KNR 4-02		Demontaż umywalki	kpl.		
d.1 0235-06		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KNR 4-02		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
d.1 0233-05		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 KNR 4-02		Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1 0132-01		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1 0108-09		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
13 KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1 1202-09		2.93*(5.83*2+6*2)+2.93*(2.92*2+5.83*2)-(1.96*1.7*3+0.8*2*4)+0.3*(1.7*2+1.96)*3+6*5.83+6*2.92	m ²	161.527	
				RAZEM	161.527
14 KNR 4-01		Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1 1205-01		4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
15 KNR-W 4-01		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1 1216-01		1.96*1.7*2+0.9*2*5	m ²	15.664	
				RAZEM	15.664
16 KNNR 5		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1 1207-01		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17 KNNR 5		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1 0205-01		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
18 NNRNKB		Grunтование podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod wylewki samopoziomujące	m ²		
d.1 202 1134-01		5.83*6+2.92*6	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 2*6	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
20	NNRNKB d.1 202 1132-01 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm poz.18-poz.19	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
21	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod gładzie gipsowe poz.13	m ² m ²	 161.527	
				RAZEM	161.527
22	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.93*(5.83*2+6*2)+2.93*(2.92*2+5.83*2)-(1.96*1.7*3+0.8*2*4)+0.3*(1.7*2+1.96)*3	m ² m ²	 109.027	
				RAZEM	109.027
23	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6*5.83+6*2.92	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
24	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.96+1.7*2)*3+4+2.5	m m	 22.580	
				RAZEM	22.580
25	NNRNKB d.1 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 6*5.83+6*2.92	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
26	NNRNKB d.1 202 2809-03	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 5.83*2+6*4+2.92*2-0.8*4	m m	 38.300	
				RAZEM	38.300
27	NNRNKB d.1 202 0837-04	Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - fartuch z płytek przy umywalce 1*1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
28	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.2*0.12*2	m ³ m ³	 0.048	
				RAZEM	0.048
29	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątownika stalowego 1.5*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych 0.12*2.1	m ² m ²	 0.252	
				RAZEM	0.252
31	KNR 4-01 d.1 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł- po poszerzeniu otworu drzwiowego 2.1+1	m m	 3.100	
				RAZEM	3.100
32	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.22+poz.23	m ² m ²	 161.527	
				RAZEM	161.527
33	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.32	m ² m ²	 161.527	
				RAZEM	161.527
34	KNNR 5 d.1 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża poz.5	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 poz.6	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 5 d.1 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - oprawa LED - plafoniera nad umywalką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.1 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.1 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podłączenie wody od pomieszczenia łazienki	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - podłączenie w pomieszczeniu łazienki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - dostosowane do istniejących drzwi	m ²		
		0,8*2,1+0,9*2,1	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
50	KNR-W 2-02 d.1 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane obejmujące ścianę	m ²		
		0,8*2,1+0,9*2,1	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
51	KNR 4-02 d.1 0516-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż po malowaniu ścian grzejników płytowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Korytarz			
52	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		0,9*2*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
53	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek do wodomierza	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-02 d.2 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 d.2 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż wodomierza	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
59	KNR 4-03 d.2 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-03 d.2 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-03 d.2 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	0.2		m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
63	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie ściany do łazienki 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
64	KNR 2-02 d.2 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - po zdemontowanych drzwiach do łazienki 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
65	NNRKNB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod gładzie gipsowe 2.93*(7.15*2+1.55*2)+7.15*1.55-(1*2.1+0.8*2.1)	m ²		
			m ²	58.285	
				RAZEM	58.285
66	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.93*1.55	m ²		
			m ²	4.542	
				RAZEM	4.542
67	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.65	m ²		
			m ²	58.285	
				RAZEM	58.285
68	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.67	m ²		
			m ²	58.285	
				RAZEM	58.285
69	KNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000