

Przedmiar Robót

DZIAŁ 1. Przygot. terenu pod budowę - grupa 45100000-8

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.001 KNR 401/353/1	Rozebranie betonowych daszków nad wejściami	5,40		m2
1.002 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	64,20		m
1.003 KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2	13		szt
1.004 KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25,00		m3
1.005 KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25,00	24,0	m3
2 ROBOTY ZIEMNE				
2.001 KNNR 1/307/1	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-II - izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - 56,15 mb	22,50		m3
KNNR 1/307/1	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-II - wykop pod przewody do oświetlenia zewnętrznego	12,95		m3
2.002 KNNR 1/306/1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2-m2 i głębokości do 1,0-m, doły o głębokości do 0,4-m, grunt kategorii I-II - oświetlenie zewnętrzne	5		szt
2.003 KNNR 1/318/1	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5-m, kategoria gruntu I-II	35,45		m3

DZIAŁ 2. Instalacje budowlane - grupa 45300000-0

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE				
1.001 KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe	5		szt
1.002 KNR 5/203/3	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30-mm ²	37,00		m
1.003 KNR 225/627/4	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże ceglane - kaseton reklamowy	1		kpl
2 INSTALACJA ODGROMOWA				
2.001 KSNR 5/601/6	Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe	18,80		m
2.002 KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	1		pomiar
2.003 KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	1		pomiar
2.004 KNR 4/2322/11	Montaż elementów systemu alarmowego, pudełko testujące	2		szt

DZIAŁ 3. Roboty wykończeniowe - grupa 45400000-1

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA				
1.001 KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20-m	562,47		m2
1.002 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie okien folią (analogia)	107,64		m2
1.003 KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających	8,40		m2
1.004 KNR 403/1139/6	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120-mm2	18,80		m
1.005 KNR 403/1135/2	Demontaż oprawki zwykłej ściennej na podłożu betonowym - sygnalizatory alarmowe	2		szt
1.006 KNR 23/2611/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	455,00		m2
1.007 KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	455,00		m2
1.008 KNNR 2/601/6 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smołowy	68,00		m2
1.009 KNR 23/2612/9	Zamocowanie listwy cokołowej	56,15		mb
1.010 ORGB 202/2608/2	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową - 12 cm	111,42		m2
1.011 ORGB 202/2608/2	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową - 10 cm	286,71		m2
1.012 ORGB 202/2608/2	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową - 8 cm	73,70		m2
1.013 ORGB 202/2608/5	Dodatkowa warstwa siatki (parter+pilaster wejściowy 73,70+10,90)	84,60		m2
1.014 KNR 1901/610/3	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pionowa na klej izolacja z folii tłoczonej	22,46		m2
1.015 ORGB 202/2608/8 (1)	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, kątownik stalowy	234,80		m
1.016 ORGB 202/2613/1	Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	2 875		szt
1.017 KNNR 2/1002/2	Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12-cm	67,75		m2
1.018 KNR 33/18/12 (3)	Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, gzymsy i parapety profil FE, StoDeco Color + StoDeco Color	66,00		mb
1.019 KNR 205/1004/3	Lekka obudowa dachów z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną, dach stromy o nachyleniu powyżej 10%	5,52		m2
1.020 KNRW 202/1038/1 (1)	Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych antywłamaniowych z kasetą na murze	48,45		m2