







PRZEKRÓJ TYPOWY  
ul. Szkolna km od km 0+000,00 do km 0+282,97



N1-nawierzchnia jezdni			
8 cm	-	koszka betonowa	
5 cm	-	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	
20 cm	-	krusz. łaman. słab. mech. (0/31,5)	
15 cm	-	w-wa gruntu stabilizowana spoiwem klasy C1,5/2,0	
N2-nawierzchnia wejścia do posesji			
8 cm	-	koszka betonowa	
5 cm	-	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	
15 cm	-	krusz. łaman. słab. mech. (0/31,5)	
N3-nawierzchnia zjazdu indywidualnego			
8 cm	-	koszka betonowa	
5 cm	-	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	
25 cm	-	krusz. łaman. słab. mech. (0/31,5)	

SZCZEGÓŁ 1  
obrzeże 8x30cm  
skala 1:10

SZCZEGÓŁ 2  
krawężnik betonowy 15x22cm  
skala 1:10

 <b>GRAMAR</b> Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 677-188-82-22 REGON: 145188248		Zamawiający: <b>Gmina Boronów</b> ul. Dolna 2, 42-283 Boronów	
Opracował:	Nazwisko	Nazwa opracowania: <b>"Budowa ul. Szkolnej"</b>	
Projektant	Imię i nazwisko	Podpis	
Współpraca	Imię i nazwisko	Tytuł rysunku:	
Sprawdzający	mgr inż. K. Polaczek Up. W-SLK/27798/2015	PRZEKRÓJ TYPOWY	
Data: VIII.2018r.		Skala: 1:25	Nr rys.: 4