

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,380	
		0,3802			
				RAZEM	0,380
2	KNR 5-02	Zabezpieczenie kabli rurą ochronną dwudzielną 110mm	m		
d.1	0201-03		m		
	analogia	2,5+9+5,3+6+5,7+5,5+6,5+6+6+7+6,5+5+5,5+4,5+5+5+7+6,3+5+9+9+6	m	133,300	
				RAZEM	133,300
2	45100000-8	D-04.01.01 ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 51 cm - JEZDNI	m ²	1 932,200	
	0101-02	1932,2		RAZEM	1 932,200
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 36 cm - ZJAZDY	m ²		
	0101-02	21+12+9+9+10,5+9,5+12,5+11+11+11+10+11+9,3+11,5+11+11+11+13+10,8+11+21,2+20,6	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jzjazdów i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm - DOJŚCIA DO POSESJI	m ²		
	0101-02	2,7+2,7+2,9+3+2,5+3+3+2,6+2,9+2,6+2,8+3	m ²	33,700	
				RAZEM	33,700
6	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki przy mechanicznym załado-	m ³		
d.2	1103-04	waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
	1103-05	1932,2*0,51+267,9*0,36+33,7*0,26	m ³	1 090,628	
				RAZEM	1 090,628
3	45233000-9	D-04.04.02b; D-04.05.00; D-04.05.01 PODBUDOWA			
7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - 20 cm - JEZ-	m ²		
d.3	0111-03	DNIA	m ²	1 932,200	
	0111-04	1932,2		RAZEM	1 932,200
8	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 10 cm -	m ²		
d.3	0111-03	ZJAZDY	m ²		
		Krotność = 0,67	m ²	267,900	
		21+12+9+9+10,5+9,5+12,5+11+11+11+10+11+9,3+11,5+11+11+11+13+10,8+11+21,2+20,6	m ²		
				RAZEM	267,900
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm - JEZD-	m ²		
d.3	0114-05	NIA	m ²	1 932,200	
	0114-06	1932,2		RAZEM	1 932,200
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZ-	m ²		
d.3	0114-05	DY	m ²		
		21+12+9+9+10,5+9,5+12,5+11+11+11+10+11+9,3+11,5+11+11+11+13+10,8+11+21,2+20,6	m ²	267,900	
				RAZEM	267,900
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa po zagęszczeniu 15 cm - DOJŚ-	m ²		
d.3	0114-05	CIA DO POSESJI	m ²		
		2,7+2,7+2,9+3+2,5+3+3+2,6+2,9+2,6+2,8+3	m ²	33,700	
				RAZEM	33,700
4	45233100-0	D-08.01.01b; D-08.03.01 - ELEMENTY ULIC I ODWODNIENIE			
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - POD KRAWĘŻNIK	m ³		
d.4	0402-04	(17+387,2+387,2+17+10+13,8+6,5+6,2+7+6,5+7,8+7,2+7+10+6,5+10+9,1+10+10+10+10+8+7+10+13,8+13,7)*0,093	m ³	93,791	
				RAZEM	93,791
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-	m		
d.4	0403-05	wo-piaskowej	m		
		17+387,2+387,2+17+10+13,8+6,5+6,2+7+6,5+7,8+7,2+7+10+6,5+10+9,1+10+10+10+10+8+7+10+13,8+13,7	m	1 008,500	
				RAZEM	1 008,500
14	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem - POD OBRZEŻE	m ³		
d.4	0402-04		m ³		
	analogia	(3,2+3,6+3,6+3,7+3,5+3,7+3,8+3,5+6,1+6,1+3,6+3,7)*0,048	m ³	2,309	
				RAZEM	2,309
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.4	0407-05	3,2+3,6+3,6+3,7+3,5+3,7+3,8+3,5+6,1+6,1+3,6+3,7	m	48,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45233200-1	D-05.03.23a - NAWIERZCHNIE		RAZEM	48,100
16	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - JEZDNIA 1932,2	m ² m ²	 1 932,200	
				RAZEM	1 932,200
17	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY 21+12+9+9+10,5+9,5+12,5+11+11+11+10+11+9,3+11,5+11+11+13+10,8+11+21,2+20,6	m ² m ²	 267,900	
				RAZEM	267,900
18	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - DOJŚCIA DO POSESJI 2,7+2,7+2,9+3+2,5+3+3+2,6+2,9+2,6+2,8+3	m ² m ²	 33,700	
				RAZEM	33,700
6		D-03.02.01a ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
20	KNR 2-31 d.6 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-01 d.6 0510-01 analogia	Humusowanie pboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 760*0,5	m ² m ²	 380,000	
				RAZEM	380,000