

Boronów, dnia 21.06.2021 r.

OŚW.6220.2.2020

## **DECYZJA**

### **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

**Działając na podstawie:** art. 104 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – dalej jako „*k.p.a.*”) oraz na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – dalej jako „*oos*”) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 – dalej jako „*rozporządzenie ws. przedsięwzięć*”);

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2020 r. złożonego przez Pana Krzysztofa Polaczek „GRAMAR” Sp. z o.o, ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec, działającego w charakterze pełnomocnika Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Inwestor”) o wydanie decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 *oos* dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Rozbudowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry”**, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

#### **I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry. Inwestycja prowadzona będzie na 3 odcinkach : A - B, C - D oraz E - F. Każdy z odcinków obejmuje budowę lub rozbudowę drogi do uzyskania następujących parametrów: klasa techniczna drogi – D 1x2, prędkość projektowa – 30 km/h, przekroje poprzeczne – 1x2 pas ruchu, szerokość pasa ruchu – 2,50 m, szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m, szerokość ciągu pieszego – 2,00 m.

Odcinek A - B od km 0+000 do km 0+433- obejmuje odcinek ulicy Leśnej od skrzyżowania przy posesji Leśna 2a (przebieg po istniejącym śladzie ) do skrzyżowania z odcinkiem drugim (C-D) w km 0+362,82. Na odcinku od posesji nr 12B do końca odcinka w km 0+433 brak jest elementów pasa drogowego, od skrzyżowaniu ul. Leśnej (przy posesji nr 2a) do posesji nr 12B (około 350m) po stronie południowej występuje zwarty kompleks leśny.

Odcinek C-D od km 0+000 do km 0+472 - początek inwestycji na skrzyżowaniu z ul. Częstochowską (DW 907), natomiast koniec na skrzyżowaniu z odcinkiem E - F w km 0+018,84 (w obrębie ul. Szkolnej). Na odcinku C-D planowana jest budowa drogi w nowym śladzie przez tereny rolne.

Odcinek E - F- od km 0+000 do km 2+125, obejmuje odcinek ulicy Szkolnej (przebieg po istniejącym śladzie) do skrzyżowania z ulicą bez nazwy w km 2+127. Na odcinku od km 0+000 do km 0+950 występuje jezdnia o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowa) o zmiennej szerokości ok. 3,00÷4,50 m. Na dalszym odcinku tj. od km 0+950 do końca opracowania (km 2+127) występuje droga leśna o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowa) o szerokości ok. 3,00 m. Odcinek od km 0+000 do km

0+500 stanowi teren pól uprawnych, natomiast od km 0+500 do km 2+127 stanowi zwarty kompleks leśny. Planowane zamierzenie w całości będzie miało długość ok. 3050 m.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje następujące prace:

budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1 x 2 i szerokości 5,00 m,  
budowę skrzyżowań m.in. z drogą wojewódzką ul. Częstochowską (DW 907) i z ul. Szkolną,  
rozbiórkę kolidujących ogrodzeń,  
budowę wejść i zjazdów do posesji,  
budowę ciągu pieszego,  
budowę systemu odwodnienia,  
przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,  
budowę kanału technologicznego,  
wycinkę zieleni kolidującej z projektowanym rozwiązaniem,  
przebudowę kolidującej infrastruktury nie związanej z drogą (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna),  
wykonanie elementów organizacji ruchu.

II. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

II.1 Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaplecza budowy oraz bazy materiałowo-sprzętowe, drogi dojazdowe oraz technologiczne należy lokalizować na obszarach zagospodarowanych i przekształconych antropogenicznie, w tym z wykluczeniem :

1) obszaru Natura 2000 Bagno w Korzonku PLH240029,

2) miejsc znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 m od zadrzewień, w tym pojedynczych drzew nieprzeznaczonych do usunięcia,

3) niżej wymienionych elementów środowiska przyrodniczego wskazanych w tabeli:

| Lp. | Lokalizacja (km inwestycji)                                                 | Długość odcinka [m] | Strona inwestycji | Odległość obszaru wyłączeń od osi inwestycji | Przyczyna wyłączenia |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Od 0+000 do 0+350(odcinek nowo projektowanego odcinka ul. Leśnej, odc. A-B) | 350                 | lewa/prawa        | 300                                          | Tereny leśne         |

|    |                                           |      |            |                                                    |                                             |
|----|-------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2. | Koniec odcinka C-D i początek odcinka E-F | 100  | lewa/prawa | 150                                                | Zbiornik wodny oraz rów melioracyjny R-J-II |
| 3. | Odcinek E-F – od 0+500 do 2+125           | 1625 | lewa/prawa | dotyczy całego terenu leśnego w rejonie inwestycji | Tereny leśne                                |

II.2. Prace związane z usunięciem 673 drzew oraz 2250 m<sup>2</sup> krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.

II.3. Niezależnie od terminu prowadzonej wycinki, należy skontrolować przeznaczone do usunięcia drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi minimum 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako siedliska bezkręgowców i nietoperzy. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę entomologa i chiropterologa z nadzoru przyrodniczego, na maksymalnie 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk nietoperzy i owadów, usunięcie drzew możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

II.4. Drzewa występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:

- 1) skupiska drzew/krzewów wydzielić poprzez oznakowanie taśmą w obrębie rzutu korony,
- 2) pnie pojedynczych drzew osłonić przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych; przy zastosowaniu oszalowania z desek należy zwrócić uwagę, aby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia do wysokości około 2 m (jeżeli jest to możliwe), dolna część deski powinna być wkopana, a jeśli jest to niemożliwe to obsypana ziemią lub dodatkowo zabezpieczona drutem oraz poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach,
- 3) wykopy w obrębie korony drzewa należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew powinny zostać niezwłocznie zasypane,
- 4) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
- 5) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
- 6) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

II.5 Należy wprowadzić nasadzenia zieleni w stosunku 1:1 - w liczbie minimum 673 drzew i 2250 m<sup>2</sup> (pod nadzorem przyrodniczym) z zastosowaniem wyłącznie gatunków rodzimych. W/w prace należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w uzgodnieniu co do gatunku, liczby i lokalizacji z nadzorem przyrodniczym (specjalistą botanikiem).

Ponadto:

1) nasadzenia należy wykonać wiosną i jesienią. Nie należy sadzić roślin w upalne dni (szczególnie dotyczy to roślin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym). Materiał roślinny wyprodukowany z odkrytym systemem korzeniowym należy wysadzić tego samego dnia, w którym został dostarczony lub wyjęty z dołu zimowego. W przypadku braku możliwości wysadzenia dostarczonego materiału w ciągu jednego dnia, pozostałe sadzonki należy zadołować.

II.6. W ramach działań kompensujących za usunięte drzewa z terenu inwestycji, należy zawiesić 20 szt. budek lęgowych dla ptaków, pod nadzorem ornitologa. Budki należy rozwiesić w miarę równomierne i naprzemiennie na całym odcinku trasy, na terenach leśnych, gdzie usunięto drzewa. Wybór lokalizacji montażu poszczególnych typów budek powinien uwzględniać preferencje siedliskowe gatunków dla których są dedykowane.

II.7. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunków roślin:

- 1) zakazuje się składowania mas ziemnych w rejonie cieków wodnych,
- 2) w przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślinna terenie objętym zamierzeniem należy:
- 3) usunąć rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), co najmniej 3 razy w ciągu roku: połowa maja, połowa lipca, połowa września. Następnie teren obsiać rodzimymi gatunkami zielnymi,
- 4) dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie wywieźć i zutylizować,
- 5) po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować i zutylizować,
- 6) ziemię zawierającą kłaczka podziemne rdestowców, czy inne elementy rośliny, przekazać jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu. Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór przyrodniczy.

II.8. Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji oraz roboty ziemne w fazie jej realizacji należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy, czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska oraz stanowiska chronionych roślin. W przypadku stwierdzenia, że na terenie przewidzianym do przekształcenia znajdują się siedliska oraz stanowiska chronionych roślin, nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania.

II.9. Przed rozpoczęciem sezonu lęgowego ptaków skarpy i ściany wykopów o pionowych ścianach należy zabezpieczyć przed możliwością zasiedlenia przez ptaki, poprzez ich wyprofilowanie (złagodzenie), lub przy braku takiej możliwości osłonić zabezpieczającą siatką lub agrowłókniną.

10. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt, które mogą przedostać się na teren realizacji przedsięwzięcia:

- 1) co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac ziemnych teren należy skontrolować pod kątem występowania gatunków chronionych,
- 2) teren, przed przystąpieniem do realizacji prac, powinien być systematycznie tj. raz na dwa tygodnie koszony w okresie poprzedzającym rozpoczęcie robót w poszczególnych etapach, pod nadzorem przyrodniczym, tak aby ptaki i inne zwierzęta nie miały możliwości zakładania gniazd na powierzchni ziemi lub pod ziemią i nie przystępowały do rozrodu.

3) inwestycję należy realizować tak, by nie powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa,

4) należy codziennie sprawdzać wykopy, pod kątem obecności w nich drobnych zwierząt. Codzienny przegląd wykopów oraz wszystkich innych sztucznych zagłębień terenu w granicy pasa technologicznego winien odbywać się w godzinach porannych, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Kontrolę wykopów w tym zakresie winien realizować pracownik wyznaczony przez nadzór przyrodniczy,

5) jeżeli pomimo zastosowanych rozwiązań, zwierzęta zostaną uwięzione na terenie budowy, w tym w wykopach i innych sztucznych zagłębieniach terenu w granicy pasa technologicznego, należy je natychmiast uwolnić i przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta będą przenoszone należy wziąć pod uwagę możliwości ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych. Prace w ramach planowanej inwestycji można prowadzić po uprzednim przeniesieniu osobników dorosłych zwierząt i ich form rozwojowych,

6) przed niwelacją jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą powstałych w trakcie realizacji inwestycji, należy sprawdzić, czy występują tam płazy(osobniki dorosłe i formy rozwojowe). W przypadku stwierdzenia ich występowania należy zwierzęta te przenieść poza teren prowadzonych prac do stanowisk zastępczych wyznaczonych w sposób jak to określono powyżej w pkt II.10.4.

II.11. W celu ograniczenia efektu płoszenia zwierząt, nie należy prowadzić prac w porze nocnej (z wyjątkiem prac wymagających nieprzerwanego ciągu technologicznego). Nie należy oświetlać terenów przyległych do placu budowy na terenach leśnych, a do oświetlenia placu budowy stosować lampy o kierunkowej wiązce światła niewabiącego owadów (np. LED).

II.12. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i obsiać rodzimymi gatunkami zielnymi w zagęszczeniu i w sposób uniemożliwiający ekspansję gatunków inwazyjnych pod nadzorem przyrodniczym – botanicznym.

II.13. Należy zapewnić nadzór przyrodniczy w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji, pełniony przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru:

1) botanika:

a) kontrola stanu zabezpieczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki przed wpływem prac budowlanych,

b) nadzorowanie demontażu zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do usunięcia,

c) realizacja nasadzeń zastępczych – pozyskanie materiału, wskazanie miejsca wykonania oraz kontrola udatności;

d) identyfikacja i usuwanie gatunków inwazyjnych roślin,

e) identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy i składów materiałowo - sprzętowych, poza wymienionymi w pkt. II.1. decyzji,

2) ornitologa:

a) kontrola terminu usuwania drzew i krzewów,

b) kontrola terenu, w celu określenia ewentualnego występowania zasiedlonych dziupli oraz gniazd ptaków, kontrola obecności zajętych gniazd ptaków w roślinności zielnej i bezpośrednio na ziemi w obszarze planowanej inwestycji, kontrola dotrzymywania zalecanych terminów prac związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz prowadzenia prac ziemnych,

c) nadzór nad zniszczeniem siedlisk ptaków oraz kontrola terminów wykonywania tych działań,

d) lokalizacja i kontrola prawidłowego zawieszenia budek lęgowych dla ptaków,

e) przekazywania wykonawcy budowy, uwag i zaleceń co do harmonogramu prac budowlanych oraz co do ich prowadzenia,

3) entomologa:

a) kontrola drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi minimum 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako siedlisk bezkręgowców,

4) teriologia:

a) identyfikowanie obecności gatunków chronionych zwierząt na obszarze i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji,

b) kontrola sposobu wykonania wykopów, umożliwiających samodzielne wyjście uwięzionych zwierząt,

5) chiropterologa:

a) kontrola drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi minimum 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako siedlisk nietoperzy.

II.14. Należy stosować rozwiązania organizacyjno - techniczne mające na celu ograniczenie ujemnego wpływu prac budowlanych na środowisko tj.:

a) minimalizowanie emisji pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych oraz środków transportu poprzez zabezpieczenie materiałów sypkich przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami) oraz czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne

b) bazy materiałowo- sprzętowe, miejsca magazynowania odpadów należy zlokalizować na terenach utwardzonych, uszczelnionych i zabezpieczyć przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno - gruntowego,

c) prace montażowo - budowlane związane z wykorzystaniem środków transportu i urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu należy prowadzić jedynie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 – 22:00,

d) selektywne zbieranie odpadów w miejscach i pojemnikach dostosowanych do ich właściwości fizycznych i chemicznych, w sposób uniemożliwiający wtórne pylenie oraz przedostawanie się substancji i odcieków do środowiska gruntowo - wodnego.

II.15 zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju, serwisowania i tankowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo - wodne,

II.16 sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo),

II.17 w czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczeń gruntu i neutralizację,

II.18 w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

III Wymogi dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

III.1 podczas realizacji tego przedsięwzięcia należy wykorzystać rozwiązania technologiczne chroniące środowisko oraz zastosować materiały odpowiedniej jakości,

III.2 w projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z wytworzonymi odpadami,

III.3 biologicznie czynną warstwę gleby (humus) wykorzystać ponownie do kształtowania powierzchni terenów przylegających do drogi,

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Wobec tego nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

VI. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry” stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

#### - u z a s a d n i e -

Niniejsze postępowanie administracyjne zostało wszczęte w związku ze złożeniem wniosku w dniu 01.06.2020 r. przez Pana Krzysztofa Polaczek „GRAMAR Sp. z o.o, ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec, działającego w charakterze pełnomocnika Gminy Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów o wydanie decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ooś dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry”.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry. Inwestycja prowadzona będzie na 3 odcinkach : A - B, C - D oraz E - F. Każdy z odcinków obejmuje budowę lub rozbudowę drogi do uzyskania następujących parametrów: klasa techniczna drogi – D 1x2, prędkość projektowa – 30 km/h, przekroje poprzeczne – 1x2 pas ruchu, szerokość pasa ruchu – 2,50 m, szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m, szerokość ciągu pieszego – 2,00 m. Planowane zamierzenie w całości będzie miało o długość ok. 3050 m.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje następujące prace:

budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1 x 2 i szerokości 5,00 m,

budowę skrzyżowań m.in. z drogą wojewódzką ul. Częstochowską (DW 907) i z ul. Szkolną,

rozbiórkę kolidujących ogrodzeń,

budowę wejść i zjazdów do posesji,

budowę ciągu pieszego,

budowę systemu odwodnienia,

przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,

budowę kanału technologicznego,

wycinkę zieleni kolidującej z projektowanym rozwiązaniem,

przebudowę kolidującej infrastruktury nie związanej z drogą (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna),

wykonanie elementów organizacji ruchu..

Wójt Gminy Boronów obwieszczeniem z dnia 08 czerwca 2020 r. zawiadomił strony o wszczęciu w dniu 01 czerwca 2020 r. postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia ws. przedsięwzięć, który stanowi, że: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla tego rodzaju przedsięwzięć przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko odbywa się pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia, podejmowanego w formie postanowienia, wydanego w oparciu o upoważnienie wskazane w art. 63 ooś i po zasięgnięciu opinii niżej wymienionych organów.

W związku z powyższym Wójt Gminy Boronów działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, pismami z dnia 08 czerwca 2020 r. znak: OŚW.6220.2.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie.

Pismem z dnia 15 czerwca 2020 r. – opinia sanitarna znak: NS-ZNS.523-15/20 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 25 czerwca 2020 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.270m.2020.AC, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w wydanej przez siebie opinii, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy ooś, które następnie zostały ujęte w pkt II.15 - 18 niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 16 lipca 2020 r., znak: WOOS.4220.346.2020.MP1.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Boronów, mając na względzie w/w opinie, a także uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wydał postanowienie z dnia 24 sierpnia 2020 r. znak: OŚW.6220.2.P.2020, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Organ obwieszczeniem znak: OŚW.6220.2.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. powiadomił strony o wydanym w/w postanowieniu oraz o wydanych w/w opiniach. Przedmiotowe obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie tut. urzędu gminy.

Następnie Wójt Gminy Boronów wydał postanowienie znak: OŚW.6220.2.P.2020 z dnia 2 listopada 2020 r., w którym zawiesił prowadzone postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Obwieszczenie także zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie tut. urzędu gminy.

W dniu 25 listopada 2020 r. pełnomocnik inwestora przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez zespół pod kierownictwem Pana Pawła Dudka.

W związku z powyższym Wójt Gminy Boronów w dniu 03 grudnia 2020 r. wydał postanowienie OŚW.6220.2.P.2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie tut. urzędu gminy.

W trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, organ pismem z dnia 03 grudnia 2020 r. znak: OŚW.6220.2.2020 wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W związku z odstąpieniem przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu (opinia z dnia 25 czerwca 2020 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.270m.2020.AC) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu (opinia z dnia 15 czerwca 2020 r. znak: NS-ZNS.523-15/20), od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowiska - w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane uzyskanie ponownych uzgodnień/opinii tych organów (zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś).

Ponadto w trybie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś organ zawiadomił o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa zawiadomieniem - obwieszczeniem znak: OŚW.6220.2.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boronowie. W zawiadomieniu, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, organ poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. od 09 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. W obwieszczeniu poinformowano o formie składania uwag i wniosków, a także pouczono o konsekwencjach złożenia uwag i wniosków z uchybieniem wyznaczonego terminu. We wskazanym powyżej terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.4221.104.2020.MP1.1 z dnia 11 stycznia 2021 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu.

Organ poinformował strony o tym fakcie obwieszczeniem znak: OŚW.6220.2.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r., w/w zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 14 stycznia 2021 r. oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu gminy

Pełnomocnik inwestora pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. prolongował termin uzupełnienia raportu do dnia 22 marca 2021 r.

Uzupełnienie raportu wpłynęło do organu w dniu 22 marca 2021 r., następnie uzupełniony raport został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Postanowieniem znak: WOOS.4221.104.2020.MP1.3 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji, które zostały ujęte w niniejszej decyzji.

W związku z powyższym organ zawiadomił o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko prowadzonym z udziałem społeczeństwa zawiadomieniem - obwieszczeniem znak: OŚW.6220.2.2020 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu gminy. W zawiadomieniu, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, organ poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. od 29 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. W obwieszczeniu poinformowano o formie składania uwag i wniosków, a także pouczono o konsekwencjach złożenia uwag i wniosków z uchybieniem wyznaczonego terminu. We wskazanym powyżej terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny o oddziaływaniu na środowisko ograniczonym do najbliższego otoczenia wykonywania prac. Stosowana w trakcie prac budowlanych technologia będzie typową, stosowaną przy realizacji inwestycji drogowych.

W ramach zadania zapewniono wykonanie odwodnienia nowoprojektowanych nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych odcinków będą odprowadzane do projektowanych rowów przydrożnych oraz do kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego. Wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej połączone będą w obrębie połączenia ul. Szkolnej. Wylot z kanalizacji doprowadzony będzie pośrednio rowem otwartym do rowu melioracyjnego R-J-II. Wody deszczowe z kanalizacji przed wprowadzeniem do odbiornika podczyszczone będą w osadnikach wpustów ulicznych oraz w osadniku – studni rewizyjnej zabudowanej przed wylotem. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, ścieki socjalno - bytowe będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywożone przez firmy do tego uprawnione. Ścieki technologiczne nie będą powstawały.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludność w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Liswarta do Młynówki o kodzie PLR6000171816192. JCWP posiada status naturalnej części wód o dobrym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1967).

Planowane przedsięwzięcie związane będzie z emisją hałasu podczas prowadzonych prac budowlanych. Hałas będzie generowany głównie przez maszyny budowlane oraz samochody dowożące materiał. W niniejszym postanowieniu wskazano, aby prace te były wykonywane w porze dziennej, aby nie zakłócać odpoczynku nocnego. Będzie miał on charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem w/w prac. Etap eksploatacji będzie powodował emisję hałasu pochodzącą z ruchu samochodów poruszających się po przedmiotowej drodze. Mając na uwadze przedłożoną analizę akustyczną, należy stwierdzić, że eksploatacja drogi nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu dla najbliższej położonych terenów chronionych akustycznie.

Na etapie realizacji inwestycji proces budowy będzie źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku prac ziemnych (pylenie) i pracy sprzętu mechanicznego. Natężenie powyższych oddziaływań będzie niewielkie, zasięg miejscowy a oddziaływanie ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Konieczne prace ziemne i budowlane będą źródłem powstawania odpadów typowych dla procesów związanych z inwestycjami polegającymi na budowie dróg. Powstałe w wyniku prac budowlanych odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach lub pojemnikach na placu budowy, a następnie przekazywane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia a gospodarowanie tego typu odpadami. Faza eksploatacji związana będzie z niewielkimi emisjami do powietrza, pochodzącymi z ruchu pojazdów ale nie będzie ona powodowała przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu.

Planowane zamierzenie znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Park ten został utworzony Rozporządzeniem nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Nr 163, poz. 3071). Jego szczególnym celem ochrony jest ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza rzeki Liswarty jako syntezy wartości przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza zachowanie: właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, w szczególności siedlisk hydrogenicznym dorzecza Liswarty (w tym naturalnych cieków wodnych, starorzeczy oraz innych naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, torfowisk wysokich i przejściowych, trzęsawisk, obniżen dolinkowych, mszarów i źródlisk), szaty roślinnej (w tym charakterystycznego układu mozaiki leśno-łąkowo-polnej), różnorodności flory i fauny oraz walorów krajobrazowych (w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego, zabytkowymi układami przestrzennymi wsi, zespołami pałacowo-parkowymi, historycznymi elementami zagospodarowania przemysłowego, alejami, zadrzewieniami śródpolnymi i historycznym układem dróg), w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą ,m.in. realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jaką jest analizowane zamierzenie.

Z analizy przedstawionych dowodów wynika, że na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym określonym w Dyrektywie Rady 92/43/EEC (ze zmianami 97/62/EEC) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U z 2010 r. Nr 77 poz. 510 z ze. zm.).

Inwestycja, za wyjątkiem niezbędnej wycinki drzew, nie będzie wiązała się z naruszeniem zakazów obowiązujących na terenie przedmiotowego parku krajobrazowego. Do wycinki przeznaczono 673 drzew oraz 2250 m<sup>2</sup> krzewów. Trasa wycinki prowadzona będzie głównie na terenach leśnych (zwarty drzewostan) oraz na użytkach rolnych. Obszary te są wyjątkowo cenne z przyrodniczego punktu widzenia. Dlatego też wycinkę drzew i krzewów w ramach analizowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić obligatoryjnie poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dodatkowo przed usunięciem drzew i krzewów istotna też będzie kontrola zadrzewienia w zakresie występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. W przypadku stwierdzenia

występowania siedlisk chronionych bezkręgowców i nietoperzy usunięcie drzew możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

W celu zrekompensowania strat w środowisku roślinnym spowodowanych realizacją zamierzenia i złagodzenia wpływu na otaczający krajobraz oraz jako rekompensatę utraconych miejsc lęgowych ptaków nałożono warunek wprowadzenia nasadzeń minimum w stosunku 1:1 tj. minimum 673 drzew i 2250 m<sup>2</sup> krzewów.

Projektowane przedsięwzięcie częściowo (na odcinku E-F) przecina korytarz ekologiczny Bory Stobrawskie GKPdC-12 (korytarz ten obejmuje fragment terenów leśnych pomiędzy Boronowem, a Dębową Górą) oraz koliduje z korytarzem ekologicznym dla migracji ssaków kopytnych „K/LGL-LOLZ” (zgodnie z opracowaniem pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) Katowice, 2007, aktualizacja 2015 r.). Wpływ inwestycji na funkcjonowanie w/w korytarzy ekologicznych będzie głównie dotyczyć etapu realizacji i będzie sprowadzał się do czasowego ograniczenia lub przerwania drożności korytarza, spowodowanego zniszczeniem istniejących siedlisk bytowania zwierząt lub pogorszeniem ich stanu, utworzeniem fizycznej bariery w związku z pracami ziemnymi, a przede wszystkim płoszeniem zwierząt spowodowanym obecnością człowieka i emisją hałasu przez sprzęt. Oddziaływanie będzie obejmowało tereny leśne, jako siedliska szczególnie ważne dla migracji wielu grup zwierząt, w tym ssaków. Migracja na terenie leśnym odbywa się na całej powierzchni. Szlak migracji małych zwierząt (płazów) stwierdzono poza zakresem planowanych prac, w rejonie rowu J-R-II. Inwestycja nie wchodzi w konflikt z tym obszarem.

Na potrzeby inwestycji wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza (badania terenowe prowadzono od marca do października 2020 r.) oraz inwentaryzacja drzew. Raport przedstawia szczegółowy opis elementów środowiska przyrodniczego określony w oparciu o badania terenowe oraz dane zawarte w literaturze fachowej opisanej w raporcie. Na terenie planowanych prac nie występują stanowiska roślin i grzybów objętych ochroną, a także cenne siedliska przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji, etap realizacji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 100 km), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne. Z uwagi na prognozowane oddziaływanie planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu. Inwestycja będzie dostosowana do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Z informacji przedstawionych w raporcie wynika również, że planowane zamierzenie nie będzie powodowało możliwości powstawania oddziaływań skumulowanych.

W myśl art. 82 ustawy ooś w niniejszej decyzji po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określono:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
2. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji,
3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uwzględniono zatem wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy ooś. Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany dla przedmiotowej inwestycji odnosi się do wszystkich elementów wymienionych w art. 66. ustawy ooś. Warunki określone w niniejszej decyzji zostały

sformułowane m.in. na podstawie danych zawartych w raporcie, który został w toku postępowania wnikliwie przeanalizowany i zweryfikowany. Treść decyzji uwzględnia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz ustalenia zawarte w raporcie, orzeczono jak w sentencji decyzji.

**- POUCZENIE -**

- 1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Boronów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.*
- 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.*
- 3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących im wobec tych nieruchomości i urządzeń.*
- 4. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.*

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1456 ze zm).

WÓJT GMINY BORONÓW  
/-/ Krzysztof Belkot

**Otrzymują:**

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 „k.p.a.”
2. a/a

**Do wiadomości :**

1. Pełnomocnik Inwestora (Gminy Boronów) – Pan Krzysztof Polaczek „GRAMAR” Sp. z o.o  
ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

**Do wiadomości (po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności):**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-024 Katowice

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Dworcowa 17, 42 – 700 Lubliniec
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu  
Plac Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz, (
4. Starosta Lubliniecki  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
5. Marszałek Województwa Śląskiego  
ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

**Załącznik** do decyzji Wójta Gminy Boronów o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry**” z dnia 21 czerwca 2021 r. znak: OŚW.6220.2.2020.

#### **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

##### **pn.: „Rozbudowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry”**

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry. Inwestycja prowadzona będzie na 3 odcinkach : A - B, C - D oraz E - F. Każdy z odcinków obejmuje budowę lub rozbudowę drogi do uzyskania następujących parametrów: klasa techniczna drogi – D 1x2, prędkość projektowa – 30 km/h, przekroje poprzeczne – 1x2 pas ruchu, szerokość pasa ruchu – 2,50 m, szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m, szerokość ciągu pieszego – 2,00 m.

Odcinek A - B od km 0+000 do km 0+433- obejmuje odcinek ulicy Leśnej od skrzyżowania przy posesji Leśna 2a (przebieg po istniejącym śladzie ) do skrzyżowania z odcinkiem drugim (C-D) w km 0+362,82. Na odcinku od posesji nr 12B do końca odcinka w km 0+433 brak jest elementów pasa drogowego, od skrzyżowaniu ul. Leśnej (przy posesji nr 2a) do posesji nr 12B (około 350m) po stronie południowej występuje zwarty kompleks leśny.

Odcinek C-D od km 0+000 do km 0+472 - początek inwestycji na skrzyżowaniu z ul. Częstochowską (DW 907), natomiast koniec na skrzyżowaniu z odcinkiem E - F w km 0+018,84 (w obrębie ul. Szkolnej). Na odcinku C-D planowana jest budowa drogi w nowym śladzie przez tereny rolne.

Odcinek E - F- od km 0+000 do km 2+125, obejmuje odcinek ulicy Szkolnej (przebieg po istniejącym śladzie) do skrzyżowania z ulicą bez nazwy w km 2+127. Na odcinku od km 0+000 do km 0+950 występuje jezdnia o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowa) o zmiennej szerokości ok. 3,00÷4,50 m. Na dalszym odcinku tj. od km 0+950 do końca opracowania (km 2+127) występuje droga leśna o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowa) o szerokości ok. 3,00 m. Odcinek od km 0+000 do km

0+500 stanowi teren pól uprawnych, natomiast od km 0+500 do km 2+127 stanowi zwarty kompleks leśny. Planowane zamierzenie w całości będzie miało długość ok. 3050 m.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje następujące prace:

budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1 x 2 i szerokości 5,00 m,  
budowę skrzyżowań m.in. z drogą wojewódzką ul. Częstochowską (DW 907) i z ul. Szkolną,  
rozbiórkę kolidujących ogrodzeń,  
budowę wejść i zjazdów do posesji,  
budowę ciągu pieszego,  
budowę systemu odwodnienia,  
przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,  
budowę kanału technologicznego,  
wycinkę zieleni kolidującej z projektowanym rozwiązaniem,  
przebudowę kolidującej infrastruktury nie związanej z drogą (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna),  
wykonanie elementów organizacji ruchu.

WÓJT GMINY BORONÓW

/-/ Krzysztof Belkot