



„GRAMAR” Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15
NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

Temat
opracowania

**„BUDOWA ULICY BOCZNEJ DO ULICY WIŚNIOWEJ
W BORONOWIE”**

Zamawiający

**GMINA BORONÓW
UL. DOLNA 2
42-283 BORONÓW**

Projektant
Br. elektryczna

**mgr inż.
Sebastian Kulik**

upr. nr
SLK/4170/POOE/12

Opracowanie
Br. elektryczna

Oskar Szopa

-

Egz. 1

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie
ADRES INWESTYCJI : 42-283 Boronów, ul. Wiśniowa
INWESTOR : GMINA Boronów
ADRES INWESTORA : ul. Dolna 2, 42-283 Boronów
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Oskar Szopa
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Sebastian Kulik
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejeźdystym przy liczbie słupów 7 0,250	km km	 0,250	 0,250
				RAZEM	0,250
2	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 250*0,4*0,7	m³ m³	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
3	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*250	m m	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000
4	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne 270	m m	 270,000	 270,000
				RAZEM	270,000
5	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x16mm² 280	m m	 280,000	 280,000
				RAZEM	280,000
6	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 280	m m	 280,000	 280,000
				RAZEM	280,000
7	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm 2*6	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
8	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 250*0,4*0,7	m³ m³	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
9	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup aluminiowy 7m, anodowany na fundamencie prefabrykowanym 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
10	KNNR 5 1003-02 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x1,5mm² 750V w RVKL 20mm 7	kpl. przew. kpl. przew.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
11	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy do 35W zgodnie z DP 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
12	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
13	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
14	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza 0,250	km km	 0,250	 0,250
				RAZEM	0,250
15	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar pomiar	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7,000	
				RAZEM	7,000
17	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000