

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-01	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 16 0.465	km km	 0.465	
				RAZEM	0.465
2	KNR 5-031 0101-01	Inwentaryzacja pogeodezyjna 0.465	km km	 0.465	
				RAZEM	0.465
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 465*0.4*0.7	m ³ m ³	 130.200	
				RAZEM	130.200
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 465*0.4*0.7	m ³ m ³	 130.200	
				RAZEM	130.200
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 465*2	m m	 930.000	
				RAZEM	930.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 6+7+6+6+6+6+6+6+6+6	m m	 73.000	
				RAZEM	73.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR 75 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x16mm ² 104	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x16mm ² 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YAKXS 4x35mm ² 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
11	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YAKXS 4x35mm ² 360	m m	 360.000	
				RAZEM	360.000
12	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x2,5mm ² u rurce RVKL 22 15	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - SGS 101/70W 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNNR 5 0403-03	Montaż szafki sterowniczo-pomiarowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 14	odc. odc.	 14.000	
				RAZEM	14.000