

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

na wykonanie „Modernizacji szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej w Boronowie,  
Radosna Szkoła”

## **1. Dane ogólne**

### **1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac związanych z demontażem i przeniesieniem urządzeń zabawowych oraz dostawie i montażu nowych urządzeń zabawowych.

#### **Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu

### **1.2 Zakres stosowania**

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

### **1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną**

Demontaż i przeniesienie następujących urządzeń zabawowych:

- Zestawu zabawowego sztuk 1
- Huśtawka podwójna sztuk 1
- Huśtawka „Kiwak” sztuk 2
- Huśtawka „Sprężynowiec” sztuk 2
- Piaskownica sztuk 2
- Regulamin placu zabaw sztuk 1

Dostawa i montaż następujących urządzeń oraz materiałów:

- Zestaw zabawowy
- Lokomotywa, Wagon z dachem, Wagon bez dachu
- Ścianka wspinaczkowa
- Drażki do przewrotów
- Podłoże gumowego
- Obrzeże gumowego

- Nasiona traw
- Regulamin placu zabaw „Radosna Szkoła”

#### **1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy**

Należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Załoga powinna być przeszkolona w zakresie bhp, pracownicy wykonujący prace wyposażeni są w sprzęt ochrony osobistej: ubrania robocze, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe.

#### **1.5 Organizacja zaplecza budowy**

Teren budowy będzie oznakowany oraz zabezpieczony przez Wykonawcę robót przed dostępem osób trzecich.

#### **1.6 Kontrola jakości robót**

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzanie winno odbywać się w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu.

#### **1.7 Odbiór robót**

Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót.

#### **1.8 Wymagania dotyczące wykonania robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, utrzymania terenu budowy w należyтым porządku.

#### **1.9 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:

1. Demontaż i przeniesienie urządzeń zabawowych
2. Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobą odpowiedzialną za realizację budowy zgodnie z przepisami BHP, będzie Kierownik Budowy.