

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys Zieleni - Boronów					
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Rozebrawie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01 1)	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2 Roboty brukarskie					
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm -Kolory jesieni na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0511-01 1)	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNK 2-06	Obrzeża trawnikowe o wym. 25x6x100cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0405-01 2)	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-31	Obrzeża trawnikowe - palisada terenowa 7x50cm cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2	0407-05 1)	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni					
5	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczakami (grunt zadamiony)	m ³		
d.3	0217-02 3)	18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim	m ³		
d.3	0218-02 3)	18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast- Wiśnia pospolita form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
d.3	0301-03 3)	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast- Tawuła goldflame form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.3	0301-02 3)	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych - Kosodrzewina Moops na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.3	0322-01 3)	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast form naturalnych - Irga Dammeri na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.3	0301-02 3)	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast form naturalnych - Berberys Thunberga na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.3	0301-02 3)	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych - Jalewiec Sabiniski na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.3	0322-01 3)	140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
13	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki kory ogrodniczej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	m ²		
d.3	0210-01 3)	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
d.3	0404-03 3)	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4 Montaż ławek, koszy, stojaków na rowery					
15	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.4	0607-01 3)	wycena indywidualna			
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 2-21	Kosze stalowe - prefabrykowane podpory żelbetowe	szt		
d.4	0607-01 3)	wycena indywidualna			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
17 KNR 2-21 d.4 0607-01 3) wycena indywidualna		Stojaki na rowery - podpory żelbetowe	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000