

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórki					
1	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych	szt.		
d.1	0811-02	o wys. 120-140 mm ceownik 120 l=10,1 m (5 cięć)	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
2	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych	szt.		
d.1	0812-09	o wys. 120 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia z płyt poliwęglanowych	m ²		
d.1	0506-01		m ²	151.900	
	analogia	151.9		RAZEM	151.900
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03		m ²	84.210	
		84.21		RAZEM	84.210
2 Roboty nawierzchniowe					
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20	m ²		
d.2	0114-01	cm	m ²	4.575	
		1.5*3.05		RAZEM	4.575
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8	m ²		
d.2	0114-03	cm	m ²	4.575	
		Krotność = 0.7		RAZEM	4.575
		1.5*3.05			
7	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-07		m ³	0.229	
		1.5*3.05*0.05		RAZEM	0.229
8	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni gruntowych widowni- utworzenie nasypów	m ³		
d.2	0503-01		m ³	5.985	
	analogia	6.65*0.9		RAZEM	5.985
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.2	0511-02	wo-piaskowej	m ²	3.930	
		1.5*2.62		RAZEM	3.930
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.2	0607-01	posadzkowe	m ²	84.096	
		84.096		RAZEM	84.096
11		Ułożenie deski tarasowej bambusowej na legarach (np.sytem Kopp)	kpl		
d.2			kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3 Elementy konstrukcyjne					
12	KNR 2-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o	m ³		
d.3	0262-03	stos.deskow.obw.do przekroju do 12	m ³	1.406	
		1.406		RAZEM	1.406
13	KNR 2-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o	m ³		
d.3	0262-04	stos.deskow.obw.do przekroju do 14	m ³	1.230	
		1.230		RAZEM	1.230
14	NNRNKB	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami	t		
d.3	202 0291-02	stalowymi okrągłymi żebrowanymi- strzemiona	t	0.038	
		0.0378		RAZEM	0.038
15	NNRNKB	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami	t		
d.3	202 0291-02	stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t	0.256	
		0.2558		RAZEM	0.256
4 Wieżba dachowa					
16		Wykonanie konstrukcji wieżby dachowej	kpl		
d.4			kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5 Pokrycia dachu					
17	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo -podkład	m ²		
d.5	0501-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		182.1	m ²	182.100	
				RAZEM	182.100
18	KNR 2-02	Pokrycie dachów gontem papowym	m ²		
d.5	0501-01				
	analogia				
		182.1	m ²	182.100	
				RAZEM	182.100
19	KNR 2-02	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.-deska sosnowa	m ²		
d.5	0410-01				
		182.1	m ²	182.100	
				RAZEM	182.100
20	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		
d.5	2614-01				
		175.5	m ²	175.500	
				RAZEM	175.500
6 Orynowanie					
21	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
d.6	0528-03				
		15.2	m	15.200	
				RAZEM	15.200
22	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.6	0529-03				
		5.3*2	m	10.600	
				RAZEM	10.600
7 Odprowadzenie wód z warstwy spadkowej					
23	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą	m		
d.7	0205-04	wciskową-przelotki odprowadzające zlewnię pod sceną			
		15*0.7	m	10.500	
				RAZEM	10.500
8 Kanalizacja sanitarna					
24	KNR 2-01	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)-wykop pod rurocią-	m ³		
d.8	0310-01	gi ora szambo.			
		33.43*1.0*0.6 +3.5*1.5*2.5	m ³	33.183	
				RAZEM	33.183
25	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.8	0408-01				
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
26	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.8	0109-01	śr.zewnętrznej 25 mm			
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-OBSYPKI i zasypki	m ³		
d.8	1101-07				
		(8.5+24.93)*0.3*0.3+ 3.5*0.5*2	m ³	6.509	
				RAZEM	6.509
28	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.8	0320-01	kat.gr.I-II			
		20.058-(8.5+24.93)*0.3*0.3	m ³	17.049	
				RAZEM	17.049
29		Zbiornik bezodpływowy szambo np. firmy PROTECH Zbiornik ZB-PO2-2000	kpl		
d.8		SOLID lub równoważny			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9 Wnętrze					
30	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych	m ²		
d.9	202 2023-03	rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100			
		3*13.11	m ²	39.330	
				RAZEM	39.330
31	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.	m ²		
d.9	202 0838-04	20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"			
		8.6	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
32	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		
d.9	2614-01				
		23.61	m ²	23.610	
				RAZEM	23.610
33	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka KOŁO PRIMO	kpl.		
d.9	GEBERIT	50			
	0104-03				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-15/ d.9 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15/ d.9 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15/ d.9 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 Instalacja elektryczna					
37	KNR 5-08 d.10 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 5-08 d.10 0516-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x40W - końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 5-08 d.10 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		(7.40+12)*2	m	38.800	
				RAZEM	38.800
40	KNR-W 5-08 d.10 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000