

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wycinka drzew			
1	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm - drzewo nr	szt.		
d.1	0102-06	57	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm - drzewo nr 57	szt.		
d.1	0103-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNKRB 1	Wywożenie dłużyc na odl.2 km	mp		
d.1	0106-01	12.5	mp	12.500	
				RAZEM	12.500
4	KNKRB 1	Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi za każde 0.5 km odl.transportu	mp* 0.5km		
d.1	0106-04	12.5	mp* 0.5km	12.500	
				RAZEM	12.500
5	KNKRB 1	Wywożenie karpin na odl.2 km	mp		
d.1	0106-02	5.5	mp	5.500	
				RAZEM	5.500
6	KNKRB 1	Wywożenie gałęzi na odl.2 km	mp		
d.1	0106-03	10.5	mp	10.500	
				RAZEM	10.500
7	KNKRB 1	Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi za każde 0.5 km odl.transportu	mp* 0.5km		
d.1	0106-05	16	mp* 0.5km	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNKRB 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie,kora,korzenie i wrzos ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.1	0107-01	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2		Montaż elementów małej architektury na placu zabaw			
9	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy z domkami wykonanej z drewna sosnowego za-impregnowanego i pomalowanego farbami niezawierającymi arsenu i chromu, całość posadowiona w ziemi na 8 stalowych łapach o wym. 380x380mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż kreciej kryjówki wykonanej z drewna sosnowego zaimpregnowanego i pomalowanego farbami niezawierającymi arsenu i chromu, zjeżdżalnia ślizg ze stali nierdzewnej gr 2mm, elementy przezroczyste tunelu z poliwęglanu. Całość posadowiona w ziemi na stalowych rurach o wys. 700mm i śr. 60mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż lokomotywy wykonanej z drewna sosnowego zaimpregnowanego i pomalowanego farbami niezawierającymi arsenu i chromu, zjeżdżalnia ślizg ze stali nierdzewnej gr 2mm. Całość posadowiona w ziemi na stalowych rurach o wym. 380x380mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli POLKA wykonanej z drewna sosnowego zaimpregnowanego i pomalowanego farbami niezawierającymi arsenu i chromu, elementy metalowe wykonane ze stali węglowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wałka wykonanej z drewna sosnowego zaimpregnowanego i pomalowanego farbami niezawierającymi arsenu i chromu, elementy metalowe wykonane ze stali węglowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej + siedzisko gumowe i koszykowe - wykonanej z drewna sosnowego zaimpregnowanego i pomalowanego farbami niezawierającymi arsenu i chromu, elementy metalowe wykonane ze stali węglowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Całość posadowiona w ziemi na stalowych rurach o wys. 700mm i śr. 60mm łączonych do słupów drewnianych 4 śrubami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka zyrafa wykonanego z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr 20mm, elementy metalowe wykonane ze stali węglowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, uchwyty, siedzisko oraz podnóżki wykonane z włókna szklanego wzmacnianego.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka dino wykonanego z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr 20mm, elementy metalowe wykonane ze stali węglowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, uchwyty, siedzisko oraz podnóżki wykonane z włókna szklanego wzmacnianego.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż siedziska ergonomicznego czerwone Ł210cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż siedziska dla najmłodszych Ł210cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Elementy małej architektury - ławki i kosze			
19 KNR 4-01	d.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		1.92	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
20 KNR 4-01	d.3 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		1.92	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
21 KNR 4-01	d.3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - dalsze 5km Krotność = 5	m ³		
		1.92	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
22 KNR 2-02	d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu - pod kosze K1 - beton C20/25, kotwy 4xM16-200	m ³		
		0.19	m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
23 KNR 2-02	d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu - pod ławki siedziska Ł4 - beton C20/25, kotwy 4xM8-150	m ³		
		1.73	m ³	1.730	
				RAZEM	1.730
24 KNR 2-31	d.3 0702-03	Montaż kosza K1 do gotowego fundamentu, kosz na słupku z daszkiem, konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo z zewnątrz szczeliny z drewna egzotycznego impregnowanego teak olejem, popielnik ze stali nierdzewnej objętości 30 litrów	szt.		
	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25 KNR 2-21	d.3 0607-02	Ławki parkowe siedziska Ł4 o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, siedzisko z blachy perforowanej z citepinami	szt		
	analogia	32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000