

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka budynku z bali drewnianych			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	(9.7*3)*2	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	10*0.5+3	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0508-05	5.5*10*2	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
4	kalk. własna	Utylizacja azbestu przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą dezyzję na utyli-zację i transport azbestu. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia przed wykonaniem robót wszelkich zgłoszeń wymaganych prawem do rozpoczęcia rozbiórki atestu. Po wykonanych pracach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające zgodny z obowiązującym prawem sposób utylizacji azbestu. poz.3	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	poz.4	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	poz.4	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
d.1	0403-05	poz.5	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNR 4-04	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
d.1	0406-06	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	kalk. własna	Wyniesienie wyposażenia znajdującego się w budynku	kpl		
d.1	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	7.42*10	m ²	74.200	
				RAZEM	74.200
11	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0406-03	7.42*10	m ²	74.200	
				RAZEM	74.200
12	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05	7.42*20	m	148.400	
				RAZEM	148.400
13	KNR 4-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m ²		
d.1	0404-04	7.42*2.23+10*2.23	m ²	38.847	
				RAZEM	38.847
14	KNR 4-04	Rozebranie ścian z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0404-07				
analogia		0.5*3.77*7.42*2	m ²	27.973	
				RAZEM	27.973
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-łość 10 km - gruntu z wnętrza nadziemna budynku	m ³		
d.1	0202-04				
0214-03		0.6*10*7.42	m ³	44.520	
				RAZEM	44.520
16	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.5*0.015+poz.6*0.01+poz.7*0.02+poz.9*5+poz.10*0.25+poz.13*0.2*0.16+poz.14*0.05	m ³	31.142	
				RAZEM	31.142

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	poz.16	m ³	31.142	
				RAZEM	31.142
18		Utylizacja odpadów z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.17	m ³	31.142	
				RAZEM	31.142
19	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - teren po rozbiórce wraz z dostawą gruntu do wyrównania	m ²		
d.1	0233-03	10*8	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka stodoły			
1 KNR 2-02 d.1 1604-01/02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m - ekstrapolacja (12.8*3)*2	m ² m ²	 76.800	
				RAZEM	76.800
2 KNR 4-01 d.1 0519-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4*12.8*2	m ² m ²	 102.400	
				RAZEM	102.400
3 KNR 4-01 d.1 0519-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.2	m ² m ²	 102.400	
				RAZEM	102.400
4 KNR 4-04 d.1 0403-02 z.o.3.1.		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.2	m ² m ²	 102.400	
				RAZEM	102.400
5 KNR 4-04 d.1 0403-05 z.o.3.1.		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.4	m ² m ²	 102.400	
				RAZEM	102.400
6 KNR 4-04 d.1 0404-07 analogia		Rozebranie ścian z dwóch warstw desek nieotynkowanych wraz z wrotami 3.2*3.8*6	m ² m ²	 72.960	
				RAZEM	72.960
7 KNR 4-04 d.1 0102-02 z.o.3.1.		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0.8*0.52*3.8*10+4.4*3.8*0.14*2+0.5*1.7*6.8*0.14*2+8	m ³ m ³	 30.108	
				RAZEM	30.108
8 KNR 4-04 d.1 0101-01 z.o.3.1.		Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0.8*0.52*0.5*10+4.4*0.25*0.5*2	m ³ m ³	 3.180	
				RAZEM	3.180
9 KNR 4-04 d.1 0301-02 z.o.3.1.		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 12.8*6.8*0.15	m ³ m ³	 13.056	
				RAZEM	13.056
10 KNR 4-04 d.1 1103-01		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.9+poz.8+poz.7+poz.6*0.05+poz.3*0.01+poz.4*0.015+poz.5*0.02	m ³ m ³	 54.600	
				RAZEM	54.600
11 KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km poz.10	m ³ m ³	 54.600	
				RAZEM	54.600
12 d.1 kalk. własna		Utylizacja odpadów z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu poz.11	m ³ m ³	 54.600	
				RAZEM	54.600
13 KNR 2-01 d.1 0233-03		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - teren po rozbiórce wraz z dostawą gruntu do wyrównania 13*7	m ² m ²	 91.000	
				RAZEM	91.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek gospodarczy			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	10*1.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 100 m2	m ²		
d.1	0508-03		m ²		
	z.sz. 2.3.				
	9909-04	10*5.5	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	poz.2+poz.3	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	poz.2+poz.3	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2*1*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-08	$0.37 * [(6+6+10+10+6) * 4.4 + (10*2+10*3+6*2*2+0.5*6*1*2)]$	m ³	91.464	
				RAZEM	91.464
8	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0101-01	$0.5 * [(10+10+6+6+6) * 0.4]$	m ³	7.600	
				RAZEM	7.600
9	KNR 4-04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg.na zaprawie ce-mentowo-wapiennej	m ²		
d.1	0107-01	10*6	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
d.1	0107-05	12*6	m	72.000	
				RAZEM	72.000
11	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-07	10*6*0.15	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-04	Załadowanie gruzu i drewna z rozbiórki koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.1*0.005+poz.2*0.001+poz.3*0.03+poz.4*0.015+poz.5*0.02+poz.6*0.05+poz.7+poz.8+poz.9*0.12+poz.11*0.15	m ³	111.954	
				RAZEM	111.954
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyla-dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04		m ³	111.954	
	1103-05	poz.12	m ³	111.954	
				RAZEM	111.954
14		Utylizacja odpadów z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.13	m ³	111.954	
				RAZEM	111.954
15	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - teren po rozbiórce wraz z dostawą gruntu do wyrównania	m ²		
d.1	0233-03	13*7	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000