

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Dębowa Góra km 7+795 - Boronów km 11+900 - etap I od km 11+525 do km 11+918					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1	Analiza d.1 Własna DM- 00.00.00.	Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót wraz z montażem i demontażem oznakowania (całość)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.1 0119-03 p.analogia D- 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - tyczenie drogi, punktów wysokościowych	km		
		0.393	km	0.393	
				RAZEM	0.393
3	KNR 2-01 d.1 0119-03 p.analogia D- 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - pomiary powykonawcze wraz z naniesieniem na zasoby mapowe w ośrodku geodezyjnym, od- tworzenie (stabilizacja) punktów osnowy geodezyjnej i punktów referencyjnych dróg	km		
		0.393	km	0.393	
				RAZEM	0.393
4	KNR AT- d.1 03 0102- 04 p.ana- logia D- 01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km (6,50m * 393,00m) + (20,00m * 6,00m)	m ²		
		2674.50	m ²	2674.500	
				RAZEM	2674.500
5	Analiza d.1 Własna D- 01.02.04.	Składowanie i utylizacja destruktu bitumicznego (2674,50m ² * 0,10m) - (217,00m ² x 0,30m)	m ³		
		202.35	m ³	202.350	
				RAZEM	202.350
6	KNR 2-31 d.1 0813-04 D- 01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 40,00m + 14,00m	m		
		54.00	m	54.000	
				RAZEM	54.000
7	KNR 4-04 d.1 1103-04 D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 54,00m * 0,20m * 0,30m	m ³		
		3.24	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
8	KNR 4-04 d.1 1103-05 D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 9 km Krotność = 9	m ³		
		3.24	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
9	Analiza d.1 Własna D- 01.02.04.	Składowanie i utylizacja gruzu betonowego	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.24	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
2		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
10 d.2	KNNR 6 0101-02 D- 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - na gł. 40 cm Krotność = 2	m ²		
		2783.10	m ²	2783.100	
				RAZEM	2783.100
11 d.2	KNNR 1 0206-03 D- 04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 2783,10m ² * 0,40 m	m ³		
		1113.24	m ³	1113.240	
				RAZEM	1113.240
12 d.2	KNNR 1 0208-02 D- 04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 9 km Krotność = 9	m ³		
		1113.24	m ³	1113.240	
				RAZEM	1113.240
13 d.2	KNR AT- 03 0202- 01 WT ZDW D- 04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		2669.34	m ²	2669.340	
				RAZEM	2669.340
14 d.2	KNR AT- 03 0202- 02 p.ana- logia WT ZDW D- 04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2618,78m ² + 2593,50m ²	m ²		
		5212.28	m ²	5212.280	
				RAZEM	5212.280
15 d.2	KNNR 6 0113-02 WT ZDW D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - jezdni, zjazdu (7,70m * 2,00m) +(6,90m * 312,00m) + (6,10m * 79,00m) + (20,00m * 6,00m)	m ²		
		2783.10	m ²	2783.100	
				RAZEM	2783.100
16 d.2	Analiza Własna D- 04.05.01.	Stabilizacja z gruntu ulepszanego cementem po zagęszczeniu 25 cm z zastosowaniem środka jonowymennego np. GEOS-TA K1, Infracrete (lub równoważny) (8,10m * 2,00m) +(7,10m * 312,00m) + (6,10m * 79,00m) + (20,00m * 6,00m)	m ²		
		2846.30	m ²	2846.300	
				RAZEM	2846.300
17 d.2	KNR AT- 03 0204- 04 p.ana- logia WT ZDW D- 04.07.01a	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 14 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień - na gr. 18 cm (AC 22 P MG 35/50) (6,98m * 2,00m) +(6,54m * 312,00m) + (6,10m * 79,00m) + (20,00m * 6,00m) Krotność = 1.28	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2669.34	m ²	2669.340	
				RAZEM	2669.340
3		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9			
18	KNR AT- d.3 03 0301- 04 WT ZDW D- 05.03.05d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (AC 16 W MG 35/50) (6,66m * 2,00m) + (6,38m * 312,00m) + (6,10m * 79,00m) + (20,00m * 6,00m)	m ²		
		2618.78	m ²	2618.780	
				RAZEM	2618.780
19	KNR AT- d.3 03 0302- 02 WT ZDW D- 05.03.13.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień - SMA 11 (PMB 45/80-55) z dodatkiem obniżającym temperaturę wstępowania sasobit lub materiału równoważnego (6,50m * 2,00m) + (6,30m * 312,00m) + (6,10m * 79,00m) + (20,00m * 6,00m)	m ²		
		2593.50	m ²	2593.500	
				RAZEM	2593.500
20	KNR 2-31 d.3 0202-01 p.analogia D- 06.03.01a	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grub.po zagęszcz. 20 cm - pobocza (materiał z odzysku) [(1,00m * 295,00m)] - [(12,00m * 1,00m * 3) + (7,00m * 1,00m * 6)]	m ²		
		217.00	m ²	217.000	
				RAZEM	217.000
21	KNR AT- d.3 03 0202- 02 p.ana- logia D- 06.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² [(1,00m * 295,00m)] - [(12,00m * 1,00m * 3) + (7,00m * 1,00m * 6)]	m ²		
		217.00	m ²	217.000	
				RAZEM	217.000
22	KNR 2-31 d.3 0202-01 p.analogia D- 06.03.01a	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grub.po zagęszcz. 10 cm - pobocza (materiał z odzysku) [(1,00m * 295,00m)] - [(12,00m * 1,00m * 3) + (7,00m * 1,00m * 6)]	m ²		
		217.00	m ²	217.000	
				RAZEM	217.000
23	KNR 2-31 d.3 1108-05 p.analogia D- 06.03.01a	Remont częśc.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu gry- sów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.skrapiarki przew.i walca - utrwalenie emulsją i grysami 2/5 [(1,00m * 295,00m)] - [(12,00m * 1,00m * 3) + (7,00m * 1,00m * 6)]	m ²		
		217.00	m ²	217.000	
				RAZEM	217.000
4		D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod 45233280-5			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.4	KNR AT-04 0204-01 WT ZDW D-07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne	m²		
		Nazwa długość pow.			
		P-12 11,67m 5,83m2			
		P-7c 93,00m 5,58m2			
		P-7d 190,00m 22,80m2			
		P-4 250,80m 60,19m2			
		P-1e 58,00m 6,96m2			
		101.36	m²	101.360	
				RAZEM	101.360