

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrystym przy liczbie słupów 2	km		
		0.113	km	0.113	
				RAZEM	0.113
2	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		113*0.4*0.7	m ³	31.640	
				RAZEM	31.640
3	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*113	m	226.000	
				RAZEM	226.000
4	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
5	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka gładka, niebieskie, sztywne	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 0722-03 D-07.07.01	Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x25mm ²	m		
		105+8	m	113.000	
				RAZEM	113.000
8	KNNR 5 0707-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x25mm ²	m		
		125-113	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
10	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzior pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		113*0.4*0.7	m ³	31.640	
				RAZEM	31.640
12	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy ocynkowany ogniowo malowany proszkowo na kolor zielony, wysokość słupa 8m, wysięgnik 1m, kąt 5 stopni, przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 1003-03 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDYżo 3x1,5mm ² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		2	kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 70W IP 65	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.113	km	0.113	
				RAZEM	0.113
18	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 0906-02 D-07.07.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000