

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka dla OSP			
1 KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.			
	1	kpl.	1.000		
			RAZEM		1.000
2 KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.			
	1	kpl.	1.000		
			RAZEM		1.000
3 KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.			
	poz.1	szt.	1.000		
			RAZEM		1.000
4 KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.			
	1	szt.	1.000		
			RAZEM		1.000
5 KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.			
	poz.2	szt.	1.000		
			RAZEM		1.000
6 KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.			
	poz.1	szt.	1.000		
			RAZEM		1.000
7 KNR 4-02 d.1 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody	szt.			
	1	szt.	1.000		
			RAZEM		1.000
8 KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m			
	6	m	6.000		
			RAZEM		6.000
9 KNR-W 3 d.1 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m ²			
	2*(1.55*2+1.8*2)-2*0.8	m ²	11.800		
			RAZEM		11.800
10 KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe drzwio do strony OSP	m ³			
	0.6*2.2*1	m ³	1.320		
			RAZEM		1.320
11 KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³			
	0.2*0.12*2	m ³	0.048		
			RAZEM		0.048
12 KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątownika stalowego	m			
	1.5*2	m	3.000		
			RAZEM		3.000
13 KNR 4-01 d.1 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł - ościeża nowego otworu drzwi	m			
	2.1*2+0.9	m	5.100		
			RAZEM		5.100
14 KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod instalację wodno-kanalizacyjną na ścianach	m			
	7+0.6	m	7.600		
			RAZEM		7.600
15 KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - pod instalację kanalizacyjną w posadzce	m			
	1.8+1	m	2.800		
			RAZEM		2.800
16 KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³			
	1.4	m ³	1.400		
			RAZEM		1.400
17 KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m			
	7	m	7.000		
			RAZEM		7.000
18 KNR-W 2-15 d.1 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.			
	1	szt.	1.000		
			RAZEM		1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0128-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.17	m	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.20	m	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1+0.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej powieszanej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		$2.93 \cdot (1.55 \cdot 2 + 1.8 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2$	m ²	17.831	
				RAZEM	17.831
32	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		poz.31	m ²	17.831	
				RAZEM	17.831
33	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	NNRNKB d.1 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1,55*1,8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
35	NNRNKB d.1 202 0838-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
		$2.93 \cdot (1.55 \cdot 2 + 1.8 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2 \cdot 1$	m ²	17.741	
				RAZEM	17.741
36	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		1.55*1.8	m ²	2.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.790
37	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.36	m ²		
			m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
38	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.37	m ²		
			m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
39	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) -plafoniera typu LED 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 5 d.1 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 3	szt.żył		
			szt.żył	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-02 d.1 0516-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż po malowaniu ścian grzejników płytowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.1 0141-03 analogia	Dostawa i montaż termy elektrycznej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.1 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - dostosowane do istniejących drzwi 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
49	KNR-W 2-02 d.1 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane obejmujące ścianę 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890