

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejezdnym przy liczbie słupów 2	km		
		0.053	km	0.053	
				RAZEM	0.053
2	KNNR 5 0717-06 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x16mm ² w rurze ochronnej czarnej UV 50mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNNR 5 0717-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x16mm ²	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
4	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		53*0.4*0.7	m ³	14.840	
				RAZEM	14.840
5	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*53	m	106.000	
				RAZEM	106.000
6	KNNR 5 0723-01 D-07.07.01	Przewieroty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rura sztywna gładka niebieska 75mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	38 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x16mm ²	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
9	KNNR 5 0707-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 416mm ²	m		
		71-38	m	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		71	m	71.000	
				RAZEM	71.000
11	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		53*0.4*0.7	m ³	14.840	
				RAZEM	14.840
13	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy ocynkowany ogniowo malowany proszkowo na kolor ciemno zielony, wysokość słupa 8m, wysięgnik 1,0m, kąt 5 stopni, przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 1003-03 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDYżo 3x1,5mm ² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		2	kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 70W - stopień szczelności komory źródła światła IP65 zgodnie z DP	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
	0.053		km	0.053	
				RAZEM	0.053
19	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	2		pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
	2		odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	Analiza włas- na	Nadzory branżowe	usługa		
	1		usługa	1.000	
				RAZEM	1.000