

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - żerdź kompozytowa EKO 10,5/6 z fundamentem 2	słup słup	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - AsXSn 2x16mm ² 0.02+0.04	km.prz km.prz ew.	 0.060	
				RAZEM	0.060
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do wysięgnika 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa o mocy 100W IP65, kl. II, klosz z PC 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - oprawa bezpiecznikowa SV 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 2*6	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - rozłącznik bezpiecznikowy RSA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	analiza własna	obsługa geodezyjna 2	słup słup	 2.000	
				RAZEM	2.000