

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrystym przy liczbie słupów 3	km		
		0.242	km	0.242	
				RAZEM	0.242
2	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		242*0.4*0.7	m ³	67.760	
				RAZEM	67.760
3	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*242	m	484.000	
				RAZEM	484.000
4	KNNR 5 0723-01 D-07.07.01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rura sztywna gładka niebieska 75mm	m		
		5+4+5	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x25mm ²	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5 0707-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x25mm ²	m		
		265-20	m	245.000	
				RAZEM	245.000
8	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		1*6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		242*0.4*0.7	m ³	67.760	
				RAZEM	67.760
11	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup kompozytowy o wysokości 6m, kolor zielony, przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 1003-02 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x1,5mm ² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		3	kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa o mocy 70W II kl. izolacji, zgodnie z DP	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.242	km	0.242	
				RAZEM	0.242
17	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0401-01 D-07.07.01	Szafka podziałowa zgodnie z DP	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000