

STRONA TYTUŁOWA

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boronów

ADRES INWESTYCJI:

**Gmina Boronów
42-283 Boronów**

INWESTOR:

**Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów**

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

PRZEDMIAR
BEZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPRAWAMI
Branża elektryczna

OPRACOWANIE:

Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Sebastian Kulik

upr. nr SLK/4170/POOE/12

Sprawdzający branży elektrycznej: mgr inż. Oskar Szopa

upr. nr SLK/0975/PBE/23

Maj, 2024 rok

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boronów
ADRES INWESTYCJI : Gmina Boronów
INWESTOR : Gmina Boronów
ADRES INWESTORA : ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Oskar Szopa
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Sebastian Kulik
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 129	kpl. kpl.	129,000	
				RAZEM	129,000
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu I 1+2+3+5	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu II 14+2+18+1+7+13+15	szt. szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu III 15+2+1+9	szt. szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu IV 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu V 5+2	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu VI 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu VII 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	analiza własna	Transport i utylizacja zdemontaowanych opraw 129	kpl. kpl.	129,000	
				RAZEM	129,000