

UWAGI
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP GIĘDN. ŚWK. SDR34
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr 15cm, zasypanej piaskiem
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać próbnego odkopu w miejscach kolizji z istnieniem uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego;
- **na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia rurociągu**
- **zgodnie wskazów studni dociążeowych do poj. niewielkiej wody**
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:	mgr inż. Rafał Grzeszczyk nr uprawnień budowlanych: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Grzeszczyk nr uprawnień budowlanych: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2

OWNER

Miasto Szczecin
ul. Wały Chrobrego 1
70-500 Szczecin

Przebudowa ulic Chełmońskiego, Kołłątaja i Jabłońskiego w Szczecinie

Zawód PB	PT	Data	październik 2020 r.
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	Skala	1:500 / 100
Nr kolu	2 z 8	Nr rys	03
Nazwa rysunku	**RZĘDNA KANAŁU**		
Nazwa branży	PROFILE KANAŁÓW (RZĘDOWANE)		

Opracował	mgr inż. Dariusz Jarzębski	Podpis	
Projektant	mgr inż. Rafał Grzeszczyk	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Grzeszczyk	Podpis	