UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CJĘDN SN8, SDR34;
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory archeologiczne;
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gł.15cm. ubitej zagęszczarką;
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego i należy wykonać próbkoy wykopy w celu dokładnego sprawdzenia ułożenia podziemnego rozpoznawczo-zawiewnego;
- **na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych istniejącej kanalizacji**
- **rzędne włazów studni dostosować do proj. niwelety terenu**
- skoordynowania z istn. infrastruktura wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:	Andrzej Sikorski nr 39/2010 Podlaska Izba Inż.
Sprawdzający:	Andrzej Sikorski nr 39/2010 Podlaska Izba Inż.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Pułkownika Kolumba 2/1
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 53 63

Inwestor:

Gmina Sarnaki
ul. Stary Rynek 1
21-505 Sarnaki

Przebudowa ulic Orzeszkowej, Kościuszki, Lipowej i Jaśminowej w Sarnakach

Kierownik PP:	mgr	Data:	LISTOPAD 2022 r.
Kierownik Zespołu:	mgr	Skala:	1:500 / 1:100
Kierownik Zespołu:	mgr	Nr rys.:	04
Rysował:	A.S.-B	Nr ewid.:	34/22

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

Uzgodnienie:	Data i nazwisko, pieczątka i podpis projektanta	Podpis
Projektant:	mgr inż. Rafał Grzela	upr. do 31.12.2030 PR/0011/ 2/2014/
Sprawdzający:	mgr inż. Karol Wiszniewski	upr. do 31.12.2030 PR/0011/ 2/2014/

Arkusz 04