

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Firma	: Pracownia Instalacji i Sieci Sanitarnych Rafał Golaś
Adres firmy	: ul. Lompy 81, 42-287 Lubsza.
Nazwa inwestycji	: WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z WYKONANIEM MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Adres inwestycji	: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów
Inwestor	: Gmina Boronów
Adres inwestora	: ul. Dolna 2 42-283 Boronów
Branża	: sanitarna

Sporządził kalkulację : mgr inż. Rafał Golaś

Data opracowania : 02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.2024

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1 d.1	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 300	m2 m2	 300,000	
		RAZEM	m2		300,000
2 d.1	KNR 2-02 0502-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwie warstwy papy, 90	m2 m2	 90,000	
		RAZEM	m2		90,000
3 d.1	KNR 2-05 0208-03	Dostawa i montaż profili stalowych zamkniętych 40x40x2mm ze stali S235JR (zabezpieczone antykorozyjnie) mocowanych wzdłuż budynku do konstrukcji paneli fotowoltaicznych oraz do ścianki atyki budynku w celu dodatkowego zabezpieczenie paneli przed wiatrem 0,23	t t	 0,230	
		RAZEM	t		0,230

