



PRZĘKRÓJ TYPOWY



SZCZEGÓŁ A
krawężnik betonowy 15 x 30 cm
skala 1:10



nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm
podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego niesort (0/63mm) gr. 25cm

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE		Zamawiający: Urząd Gminy Boronów, 42-283 Boronów, ul. Dolna 2	
GRA-MAR		Nazwa opracowania:	
42-701 Lubliniec		Przebudowa ul. Lompy w Boronowie	
ul. Ciepłotłoczna 6/4		wraz z odwodnieniem	
Opracował:	Nazwisko	Tytuł rysunku:	
Projektant	inż. A. Gajda	PRZĘKRÓJ TYPOWY	
Współpraca	mgr inż. W. Demarczyk	Data:	
Sprawdzający	S. Smajda	Skala	
Upr. Nr.: FT-83981/162/435/02		Nr rys.	
		4.1	