


PRZĘKRÓJ TYPOWY



SZCZEGÓŁ A  
krawężnik betonowy 15 x 30 cm  
skala 1.:10

warsztwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm  
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm  
podbudowa z kruszywa łamanego niesort (0/63mm) gr. 20cm

|                                |                            |   |                 |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE |                            | Zamawiający: Urząd Gminy Boronów, 42-283 Boronów, ul. Dobra 2 |                 |
| GRA-MAR                        |                            | Nazwa opracowania:  |                 |
| 42-700 Lubliniec               |                            | Przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie                        |                 |
| ul. Ciepłotłoczna 8/4          |                            | WRAZ z odwodnieniem   |                 |
| Opracował:                     | inż. A. Grali              | Podpis:   | PRZĘKRÓJ TYPOWY |
| Projektant:                    | mgr inż. S. Stojan/PROCONS | Tytuł rysunku:  |                 |
| Współpraca:                    | mgr inż. W. Demarczyk      |   |                 |
|                                | mgr inż. K. Polaczek       |   |                 |
| Sprawdza:                      | S. Smalc                   |   |                 |
| Up. Nr.: FT. 63061/162/43302   |                            |   |                 |
| Data:                          |                            | Skala:  | Nr rys.         |
| 11.2010r.                      |                            | 1:25  | 4.1             |