

dot. przetargu nieograniczonego pn:

„Budowa oczyszczalni ścieków socjalno - bytowych w miejscowości Boronów”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1:

Przystępując do przetargu zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów robót w wersji edytowalnej tj. pliki z rozszerzeniem RDS (program Rodos) lub ATH (program Norma) lub innego programu kosztorysowego (np. Zuzia).

Odpowiedź: Przedmiary w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath zostały zamieszczone na stronie www.boronow.bip.net.pl jako załącznik nr 15.

Pytanie 2:

Uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

- informację ile ścieków dowożonych będzie dopływać do oczyszczalni dobowo. Czy ścieki dowożone będą odprowadzane do oczyszczalni we wszystkie dni robocze w tygodniu?
- badania geotechniczne gruntu,
- pozwolenie wodnoprawne na przedmiotową oczyszczalnię,
- pozwolenie na budowę,
- przedmiary w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath
- aktualne badania ścieków surowych i ścieków dowożonych.

Odpowiedź:

- Całkowita ilość ścieków dowożonych w roku 2014 wyniosła 3403 m³. Ścieki dowożone będą odprowadzane do oczyszczalni we wtorki i piątki.
- Badania geotechniczne gruntu znajdują się w dokumentacji projektowej – załącznik nr 13 część 3.
- Zamawiający zamieszcza pozwolenie wodnoprawne na stronie www.boronow.bip.net.pl, w załączniku nr 16
- Zamawiający zamieszcza pozwolenie na budowę na stronie www.boronow.bip.net.pl, w załączniku nr 16
- Przedmiary w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath zostały zamieszczone na stronie www.boronow.bip.net.pl jako załącznik nr 15.
- Gmina Boronów nie wykonuje badań ścieków surowych i ścieków dowożonych.

Pytanie 3:

Na stronie internetowej nie ma kosztorysu branży AKPiA, a zamieszczony kosztorys w .ath br. elektryczny nie daje się redagować

Odpowiedź: W części 10 kosztorysu branży technologicznej pozycja nr 316 brzmi: Kompletny system sterowania i opomiarowania - AKPiA z rozdzielnią RG. Uszczegółowienie tej pozycji znajduje się w projekcie budowlano – wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający nie posiada innej wersji kosztorysu branży elektrycznej.

Pytanie 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej załączników wymaganych do skompletowania oferty przetargowej w formie edytowalnej (np. Word) – str. 34-42 SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza SIWZ wraz z załącznikami w formie edytowalnej na stronie www.boronow.bip.net.pl, w załączniku nr 16.

Pytanie 5:

W związku z brakiem w dokumentacji projektu wykonawczego branży AKPiA prosimy o jego załączenie w celu wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3

Pytanie 6:

Prosimy o załączenie na Państwa stronie internetowej wersji edycyjnej przedmiarów robót

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie 7:

Prosimy o załączenie na Państwa stronie internetowej wersji edycyjnej załączników (1 – 14a) wymaganych do złożenia oferty

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4

Pytanie 8:

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlano – montażowego spoczywającym na wykonawcy, prosimy o podanie informacji o występujących dotychczas – w okresie ostatnich 20 lat – zjawiskach zalania lub podtopieniach w wyniku ulewnych deszczy lub powodzi terenu, który będzie placem budowy. W przypadku wystąpienia w/w zjawisk prosimy o podanie informacji o przedmiocie i zakresie tych zalań okresach ich występowania oraz ewentualnych podejmowanych działaniach, które ograniczałyby takie zdarzenia w przyszłości. Taka informacja jest niezbędna do zawarcia umowy ubezpieczenia racjonalnie do rzeczywistej sytuacji na placu budowy.

Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat nie występowały zjawiska zalania ani podtopienia na terenie, który będzie placem budowy.

Pytanie 9:

Prosimy o załączenie na Państwa stronie internetowej projektów i przedmiarów dotyczących branży AKPiA, na podstawie których będzie możliwość oszacowania wartości tych robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie czy do Oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Pytanie 11:

W zestawieniu urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową w kolumnie „Wymagane cechy materiału równoważnego” dla L.p. 8 prasa taśmowa typ NP06CK z zagęszczaczem śrubowo – bębnowym wymieniono parametry prasy:

- prasa wyposażona w zagęszczacz śrubowo bębnowy,
- taśma prasy bezstykowa, poliestrowa, szerokość 0,6 m.

Podane wyżej cechy prasy to nie są parametry lecz cechy konstrukcyjne prasy jednoznacznie wymuszające na potencjalnym oferencie zastosowanie tylko i wyłącznie prasy typu NP06CK produkcji „Ekofinn-Pol” Sp. z o. o. Banino, co pozbawia oferenta możliwości skorzystania z ofert innych producentów pras, przy zachowaniu żądanych przez Zamawiającego; nadawy 98% uwodnienia oraz uwodnienia osadu po uwodnieniu min. 83%, lecz oferujących prasy dwutaśmowe o długiej strefie prasowania i szerokości taśm prasujących np. 1,0 m, wyposażonych w efektywny ciśnieniowy system płukania i napinania taśm.

Wnioskujemy o wykreślenie z parametrów prasy wymienionych na wstępie cech konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

- 1) prasa powinna być wyposażona w zagęszczacz (śrubowo-bębnowy):

W przypadku okresowego pogorszenia się właściwości sedymentacyjnych osadu (co może zdarzyć się na każdej oczyszczalni) lub np. podczas przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni, uwodnienie osadu może znacznie wzrosnąć (nawet do 0,5% s.m.). W powyższej sytuacji obecność sprawnego zagęszczacza mechanicznego przed prasą może decydować o tym, czy proces odwadniania osadu na prasie w ogóle może być prowadzony.

Zagęszczacz mechaniczny ze względu na rozmiary hali powinien być typu śrubowo-bębnowego i może być /lecz nie musi/ zintegrowany z prasą. Obecność zagęszczacza śrubowo-bębnowego w prasie (lub przy niej) daje użytkownikowi oczekiwaną gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji obiektu. Na hali technologicznej muszą być zachowane odstępy i przejścia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP oraz umożliwiające eksploatację w zakresie transportu m.in. pojemników z piaskiem i skratkami.

- 2) prasa powinna posiadać taśmę bezstykową, poliestrową:

Taśma bezstykowa tj. bez metalowych łączników. Łączniki stalowe limitują żywotność taśmy, która jest zazwyczaj krótsza od żywotności taśmy bezstykowej 3-5 razy. Taśma filtracyjna jest najdroższym elementem wymiennym każdej prasy i jej żywotność wpływa znacząco na koszty eksploatacji i bezawaryjność urządzenia. Rodzaj taśmy wyznacza w tym zakresie standard urządzenia i nie jest wyłącznie cechą konstrukcyjną.

Szerokość taśmy nie musi wynosić 0,6m - pod warunkiem, że parametr przepustowości urządzenia określony w projekcie zostanie spełniony, a na hali technologicznej zostaną zachowane odstępy i przejścia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP oraz umożliwiające eksploatację w zakresie transportu m.in. pojemników z piaskiem i skratkami.

Podsumowując:

Wyraża się zgodę na wykreślenie z parametrów prasy informacji o szerokości taśmy prasy pod w/w warunkami. Wymagany zagęszczacz śrubowo-bębnowy może być elementem poprzedzającym prasę. Pozostałe parametry powinny zostać zachowane.

Pytanie 12:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4



Pytanie 13:

Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników do oferty nr 1 – 11

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4

Pytanie 14:

Obiekt nr 2. W dokumentacji technicznej Instalacje sanitarne i wentylacja oraz w przedmiarze dla ww. instalacji brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących czterech wentylatorów dachowych oznaczonych na rys. 02-I-6 (Budynek technologiczny-socjalny [OB.2] Instalacje sanitarne i wentylacja – Rozwinięcia instalacji wentylacji) jako 1G. Natomiast proj. branży elektrycznej rys. 02-E-04 (Plan instalacji siłowych i gniazd wtykowych – obiekt 02) pokazuje skrzynki zestawów zasilająco-sterowniczych SE-UW1 oraz SE-UW2 służących do sterowania ww. wentylatorów. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie projektu oraz przedmiaru instalacji wentylacji o dostawę i montaż brakujących urządzeń.

Odpowiedź: W dokumentacji technicznej Instalacje sanitarne i wentylacja pominięto elementy wentylacji grawitacyjnej w zestawieniu elementów wentylacji oraz w opisie. Elementy te zaznaczono jedynie na rysunkach (ciągi 1G, 2G i 3G). W przedmiarze również pominięto te elementy. Poniżej tabela elementów wentylacji grawitacyjnej zgodna z rysunkami branży instalacyjnej.

Ujęte w branży elektrycznej skrzynki zestawów zasilająco-sterowniczych SE-UW1 i SEUW2 służą do sterowania pracą wentylatorów wentylacji awaryjnej (wentylatory oznaczone jako: 1W1, 6W4, 1N10 i 2N10).

1G – wentylacja grawitacyjna pomieszczenia technologicznego [pom.1.11]

1G1	kratka wentylacyjna 140x200mm, z ramką montażową i siatką	2 kpl.
1G2	wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN200mm, z podstawą kwadratową otwieraną, wykonanie nierdzewne /aluminium	2 kpl.

2G – wentylacja grawitacyjna pomieszczenia dyspozytorni [pom.1.4]

2G1	kratka wentylacyjna 140x140mm, z ramką montażową i siatką	1 kpl.
2G2	wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN150mm, z podstawą kwadratową otwieraną, wykonanie nierdzewne /aluminium	1 kpl.

3G – wentylacja grawitacyjna pomieszczenia technicznego [pom.1.10]

3G1	kratka wentylacyjna 140x140mm, z ramką montażową i siatką	1 kpl.
3G2	wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN150mm, z podstawą kwadratową otwieraną, wykonanie nierdzewne /aluminium	1 kpl.

Pytanie 15:

Udostępnione przez Zamawiającego warunki techniczne przyłączeniowe dla sieci utraciły ważność w maju i sierpniu 2015 r. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie ważnych warunków przyłączeniowych.

Odpowiedź: W związku z tym, że Zamawiający jest Administratorem sieci, zostaną wydane takie warunki techniczne przyłączeniowe jak zamieszczone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 16:


Brak w zamieszczonej dokumentacji w dniu 19.11.2015 r. w wersji edytowalnej (ath) przedmiarów: nr 244-02 (Budynek technologiczny), 244-03 (Blok oczyszczania biologicznego), 244-04 (Stacja dmuchaw), 244-05 (Komora pomiarowa). Prosimy o udostępnienie brakujących dokumentów.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie 17:

Brak dokumentacji dotyczącej rozbiórki Punktu zlewnego ścieków dowożonych – obiekt nr 3R. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Rozbiórka Punktu zlewnego ścieków dowożonych (obiekt nr 3r) została uwzględniona w opisie branży konstrukcyjnej oraz w przedmiarach branży konstrukcyjnej.


WOJT
mgr Ryszard Majchrzyk