

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzyście przy liczbie słupów 30	km		
		1.215	km	1.215	
				RAZEM	1.215
2	KNNR 5 0717-06 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35mm ² w rurze ochronnej czarnej UV 50mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNNR 5 0717-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x35mm ²	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
4	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		305*0.4*0.7	m ³	85.400	
				RAZEM	85.400
5	KNNR 5 0701-05 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		910*0.4*0.7	m ³	254.800	
				RAZEM	254.800
6	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*1215	m	2430.000	
				RAZEM	2430.000
7	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		1121	m	1121.000	
				RAZEM	1121.000
8	38 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm ²	m		
		1398	m	1398.000	
				RAZEM	1398.000
9	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		1215	m	1215.000	
				RAZEM	1215.000
10	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		2*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		305*0.4*0.7	m ³	85.400	
				RAZEM	85.400
12	KNNR 5 0702-05 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		910*0.4*0.7	m ³	254.800	
				RAZEM	254.800
13	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup aluminiowy anodowany kolor zielony o wysokości 5m	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNNR 5 1003-02 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x1,5mm ² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		30	kpl.prz ew.	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNNR 5 1004-01 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED o mocy do 30W, np. BGP307 1xLED45-4S/740 DN10 lub równoważna, strumień świetlny oprawy min. 4140 lm, strumień świetlny lampy min. 4500lm	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
18	KNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		1.215	km	1.215	
				RAZEM	1.215
19	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		30	pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		31	odc.	31.000	
				RAZEM	31.000
21	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
22	KNNR 5 0723-01 D-07.07.01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - przewiert z rurą o średnicy 75mm	m		
		59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
23	kalkulacja własna	Nadzory branżowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000