



PROFIL KANAŁU
SANITARNEGO



ODNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	275,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	284,50
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,19
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2,31
SPADKI, DŁUGOŚCI	0,8%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	0,00
HEKTOMETRY	



- UWAGI:
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm,
 - zasypka grubości 30cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg ułożenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia ułożenia podziemnego niezidentyfikowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji
 - rzędnych posadowienia sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-267 Kamięśnice Młyn/Liższa, ul.Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e-mail: inwest.sanit@gmail.com, tel. 668 900 062.	INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-267 Kamięśnice Młyn/Liższa, ul.Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e-mail: inwest.sanit@gmail.com, tel. 668 900 062.
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Rafał Galski	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Rafał Galski
SPRAWOWAŁ mgr inż. Wojciech Czaplański	SPRAWOWAŁ mgr inż. Wojciech Czaplański
BRANŻA SANITARNA	BRANŻA SANITARNA
SKALA RZĘDZANKI 1:100 / 1:500	SKALA RZĘDZANKI 1:100 / 1:500
DATA 2018 MARZEC	DATA 2018 MARZEC