

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym **pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Proszę uściślić czy izolacja fundamentów jest przewidziana jako przeciwwilgociowa czy jako przeciw wodna? Jeśli tak to proszę o scharakteryzowanie parametrów technicznych mas izolacyjnych fundamentu?

Odpowiedź:

Przewidziano izolację przeciwwodną masą izolacyjną do głębokości ławy fundamentowej. Grubość hydroizolacji przeciwwodnej około 2 mm.

Pytanie 2:

Czy inwestor dopuszcza możliwość zastosowania do ocieplenia fundamentów styropianu tzw. fundamentowego - dedykowanego specjalnie do fundamentów o mniejszej nasiąkliwości oraz większej twardości niż standardowy styropian, czy koniecznie musi być zastosowany XPS?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie innego styropianu niż XPS dedykowanego specjalnie do izolacji ścian fundamentów o parametrach równoważnych bądź nie gorszych niż przyjęte w projekcie.

Pytanie 3:

Czy izolacja termiczna poddasza polega na rozścieleniu wełny w 2 warstwach na foli położonej na stropie poddasza czy na ułożeniu izolacji pomiędzy krokiewkami na dodatkowo wykonanym metalowym ruszcie z profili CD (nie ujętym w przedmiarze), i podklejeniem foli do rusztu?

Odpowiedź:

Docieplenie połaci dachowej należy przeprowadzić dwuwarstwowo układając pomiędzy krokiewkami dachowymi i pod nimi na stalowym ruszcie podwieszanym, mat/płyt z wełny mineralnej o łącznej grubości 25 cm i współczynniku $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ wraz z warstwą

paroizolacji.

Pytanie 4:

Orynnowanie powinno być wykonane z blachy ocynkowanej - kolor cynku czy też z blachy powlekanej lub ocynku pomalowanego na brązowo?

Odpowiedź:

Przyjęto wymianę orynnowania na nowe z blachy stalowej powlekanej - kolor RAL8017

Pytanie 5:

Jakiego zakresu robót dotyczy dokładnie pozycja 45 przedmiaru?

Odpowiedź:

Pozycja 45 przedmiaru dotyczy kompleksowego demontażu i ponownego montażu na docieplaną elewację istniejących 3 kominów spalinowych wraz z wykonaniem prac dodatkowych naprawczych koniecznych do wykonania (materiały+robocizna)

WÓJT
/-/ Krzysztof Bełkot

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. aa