

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Firma	: Pracownia Instalacji i Sieci Sanitarnych Rafał Golaś
Adres firmy	: ul. Lompy 81, 42-287 Lubsza.
Nazwa inwestycji	: WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z WYKONANIEM MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Adres inwestycji	: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów
Inwestor	: Gmina Boronów
Adres inwestora	: ul. Dolna 2 42-283 Boronów
Branża	: sanitarna

Sporządził kalkulację : mgr inż. Rafał Golaś

Data opracowania : 02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.2024

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE + INSTALACYJNE			
1 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Demontaż + zezłomowanie istn. kotła węglowego o mocy 38kW (wszystkie elementy stalowe przeznaczone do złomowania stanowią własność Inwestora a dochód uzyskany ze złomowania należy przekazać na rachunek zamawiającego zgodnie z umową)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
2 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Demontaż + zezłomowanie istn. kotła węglowego o mocy 20kW (wszystkie elementy stalowe przeznaczone do złomowania stanowią własność Inwestora a dochód uzyskany ze złomowania należy przekazać na rachunek zamawiającego zgodnie z umową)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
3 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		0,6+0,4	t	1,000	
		RAZEM	t		1,000
4 d.1	KNR 2-15 0501-05	Dostawa + zabudowa nowego kotła na biomasę – pellet o mocy 40kW	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0401-01	Przyłączenie nowego kotła wraz z montażem odcinków rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
6 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Przebiecie istn. instalacji c.w.u. do nowego kotła wraz z montażem odcinków rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
7 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Przebiecie istn. instalacji wody zimnej do nowego kotła wraz z montażem odcinków rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
8 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Przebiecie istniejącego komina do nowego kotła wraz z montażem odcinków przewodów spalinowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
9 d.1	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		300	m2	300,000	
		RAZEM	m2		300,000
10 d.1	KNR 2-02 0502-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwie warstwy papy,	m2		
		90	m2	90,000	
		RAZEM	m2		90,000
11 d.1	KNR 2-05 0208-03	Dostawa i montaż profili stalowych zamkniętych 40x40x2mm ze stali S235JR (zabezpieczone antykorozyjnie) mocowanych wzdłuż budynku do konstrukcji paneli fotowoltaicznych oraz do ścianki atyki budynku w celu dodatkowego zabezpieczenie paneli przed wiatrem	t		
		0,23	t	0,230	
		RAZEM	t		0,230
12 d.1	kalkulacja własna Uproszczona	Dostawa i montaż bufora C.O. 1000L	kpl.		
		1	kpl.	1,000	



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		RAZEM	kpl.		1,000
13 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej wraz z rozwierceniem kolina 13	m m	 13,000	
		RAZEM	m		13,000
14 d.1	kalkulacja własna Uproszczona	Dostawa i montaż zaworu 4-drożnego 1	kpl. kpl.	 1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000

