

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wewnętrzna instalacja elektryczna			
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
d.1	1207-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-07	3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5mm ²	m		
d.1	0205-01	96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ²	m		
d.1	0205-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
d.1	0408-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Oprawy świetłowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x36 W	kpl.		
d.1	0512-05	21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.1	0301-11	36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów	szt.		
d.1	0308-02	34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 156	szt.żył szt.żył	156.000	
				RAZEM	156.000
20 d.1	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 204	szt.żył szt.żył	204.000	
				RAZEM	204.000
21 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 55	szt. szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
2		Parter			
2.1		Roboty przygotowawcze			
24 d.2. 1	KNR 2-02 1019-01 1	DEMONTAŻ-Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokondygnacyjne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (7szt) 13.23	m ² m ²	13.230	
				RAZEM	13.230
25 d.2. 1	KNR 2-02 1016-01 1	DEMONTAŻ-Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
26 d.2. 1	KNR 4-04 0105-04 1 z.o.3.1.	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 25.592	m ² m ²	25.592	
				RAZEM	25.592
27 d.2. 1	KNR 4-04 0105-01 1 z.o.3.1. analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-ROZEBRANIE ŚCIANKI Z PUSTAKÓW SZKLANYCH 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
28 d.2. 1	KNR 4-04 0804-02 1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie dwóch kondygnacji 14.5	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
29 d.2. 1	KNR 4-04 0801-01 analogia	Rozebranie konstrukcji kraty zabezpieczającej schody 6.815	m ² m ²	6.815	
				RAZEM	6.815
30 d.2. 1	KNR 2-02 0103-01 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. Krotność = 0.8 1.89	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
31 d.2. 1	KNR 2-02 0103-02 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. 1.89	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
32 d.2. 1	KNR-W 2-02 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 7.56	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
33 d.2. 1	KNR 2-02 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 7.56	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
2.2		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Sufity	m ²		
		156.569	m ²	156.569	
				RAZEM	156.569
35	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Ściany	m ²		
		392.016	m ²	392.016	
				RAZEM	392.016
36	NNRNKB d.2. 202 1521-01 2	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 5% farby emulsyjnej podłóży gipsowych na sufitach Krotność = 2	m ²		
		156.569	m ²	156.569	
				RAZEM	156.569
37	NNRNKB d.2. 202 1521-06 2	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłóży gipsowych na ścianach Krotność = 2	m ²		
		347.878	m ²	347.878	
				RAZEM	347.878
2.3		Okładziny Podłóg			
38	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		156.569	m ²	156.569	
				RAZEM	156.569
39	KNR 0-12 d.2. 1118-04 3 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm i 30x60 cm układanych metodą kombinowaną GAT I	m ²		
		39.389	m ²	39.389	
				RAZEM	39.389
40	KNR 0-12 d.2. 1118-03 3	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą GAT I	m ²		
		27.715	m ²	27.715	
				RAZEM	27.715
41	KNR 0-12 d.2. 1120-03 3	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą GAT. I	m ²		
		53.58	m ²	53.580	
				RAZEM	53.580
42	KNP 02 d.2. 1119-03.04 3	Wykładziny rulonowe dywanowe gr. 5 mm igłowana o strukturze filcu - oddzielne arkusze klejone do podłóży na stykach w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		24.715	m ²	24.715	
				RAZEM	24.715
43	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 3 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe-WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA	m ²		
		24.715	m ²	24.715	
				RAZEM	24.715
44	KNR-W 2-02 d.2. 1124-06 3 analogia	Posadzki - listwy przyścienne - profile z aluminium	m		
		100.92	m	100.920	
				RAZEM	100.920
45	KNR 2 d.2. 1205-06 3	Parkiet mozaikowy dąb lub merbau	m ²		
		56.22	m ²	56.220	
				RAZEM	56.220
46	KNR 19-01 d.2. 0410-08 3	Listwy przyścienne z drewna dąb lub merbau- przygotowanie	m		
		39.0	m	39.000	
				RAZEM	39.000
2.4		Okładziny ścian z płytek (WC parter)			
47	KNR 0-12II d.2. 0829-01 4	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m ²		
		14.722	m ²	14.722	
				RAZEM	14.722
48	KNR 0-12II d.2. 0829-06 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.722	m ²	14.722	
				RAZEM	14.722
49 d.2. 4	KNR AT-22 0106-03	Dodatek za spoinowanie wąską kielnią płytek o wymiarach regularnych	m ²		
		14.722	m ²	14.722	
				RAZEM	14.722
2.5		Izolacje akustyczne			
50 d.2. 5	KNR 9-12 0301-02	Izolacje akustyczne wykonywane płytami w systemie ECOPHONE Focus	m ²		
		7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
51 d.2. 5	KNR 2-02 0614-01	Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonne poziome od spodu konstrukcji na kleju	m ²		
		7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
52 d.2. 5	KNR 2-05 0904-06 analogia	Ekrany dźwiękochłonne Z płyt w Sytemie Gyptone BAs	m ²		
		30.01	m ²	30.010	
				RAZEM	30.010
2.6		Tynki żywiczne- klatka schodowa i korytarz piętro			
53 d.2. 6	KNR 0-33 0124-01 analogia	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej granulacja 1,5mm/jasny beż/- Korytarz parter	m ²		
		44.138	m ²	44.138	
				RAZEM	44.138
54 d.2. 6	KNR 0-33 0124-02 analogia	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm./jasny beż/ wykonywane ręcznie- Korytarz parter	m ²		
		44.138	m ²	44.138	
				RAZEM	44.138
2.7		Stołarka drzwiowa			
55 d.2. 7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie z szybą fotochromatyczną	m ²		
		5.25	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
56 d.2. 7	KNR AT-02 2059-03 analogia	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.2. 7	KSNR 2 1202-04 analogia	Montaż drzwi stalowych jednostronnych ocieplonych zewnętrznych.DZ02-an-tyłłamaniove	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.2. 7	KSNR 2 1202-04 analogia	Montaż drzwi stalowych wejściowych do piwnicy o wym 90x200 cm EI30.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2. 7	KNR AT-02 2058-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach Ościeżnice regulowane Porta NATura line	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.2. 7	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych Dw01 iDw 02 wyposażonych w okucia, szyldy ,klamki.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
61 d.2. 7	KNR AT-02 2058-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach Ościeżnice regulowane Porta do drzwi typ ENDURO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2. 7	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych PORTA ENDURO z Bulajem wyposażonych w okucia, szyldy,klamki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.2. 7	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.000	
2.8		Konstrukcja stalowa		RAZEM	1.000
64 d.2. 8	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg UWAGA: Stal nierdzewna 14.5	m		
			m	14.500	
				RAZEM	14.500
2.9		Wyposażenie			
65 d.2. 9		Dostawa i montaż regałów stalowych firmy Forst FF System FOREG 2000 lub RÓWNOWAŻNYCH Dostawa i montaż regałów jezdnych o łącznej długości: 180,0 metrów bieżących półek.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2. 9		Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych ze skrzynką montowanej do pręczy stalowych firmy ELWIND lub RÓWNOWAŻNE.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.2. 9		Biurko do pracowni studyjnej wraz z dostawą np. VIKAFURUSKOG firmy IKEA lub RÓWNOWAŻNE	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2. 9		Fotel Obrotowy wraz z dostawą np. Verner firmy IKEA lub równoważne	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
69 d.2. 9		Stolik okolicznościowy wraz z dostawą np. MELLTORP firmy IKEA lub RÓWNOWAŻNY.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
70 d.2. 9		Dostawa krzeseł Kzreslo OSAA -Ko268 czarno-zielone	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
71 d.2. 9		Biurko dwumodułowe wraz z dostawą np. VIKA AMON firmy IKEA lub równoważny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2. 9		Półki na książki typ LACK firmy IKEA lub równoważne	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
73 d.2. 9		Dostawa telewizora LCD Sharp LC-26S7E-BK lub RÓWNOWAŻNY	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.2. 9		Dostawa kamery kolorowej sufitowej CAM-612D lub RÓWNOWAŻNY	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
75 d.2. 9		Dostawa monitora LCD LG Flatron W 2453SQ -24" lub RÓWNOWAŻNY	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.2. 9		Dostawa urządzenia dźwiękowego mikrofon SE 2200A -Uniwersalny (wokół, instrumenty) lub RÓWNOWAŻNY	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.2. 9		Zestaw Mikrofonów MXL 440/441 lub RÓWNOWAZNY	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.2. 9		Mikrofon LD Systems D 914 lub RÓWNOWAZNY	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
79 d.2. 9		Zestaw nagłośnieniowy M-Audio CX 5 lub RÓWNOWAZNY	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.2. 9		Wzmacniacz słuchawkowy FOSTEX PH-100 lub RÓWNOWAZNY	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.2. 9		Zestaw mikrofonów do perkusji SHURE PGDMK6-XLR lub RÓWNOWAZNY	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.2. 9		Słuchawki HEISER HD 201 Gaming lub RÓWNOWAZNY	szt		
	8		szt	8.000	
				RAZEM	8.000
83 d.2. 9		Cyfrowy mikser PreSonus Studiolive 16.4.2 lub RÓWNOWAZNY	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.2. 9		Dywanik dziecięcy bawełniany 120x180 cm lub wykładzina dywanowa	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.2. 9		Kabel wieloparowy typ Multicore długość 10m 2x16kanałowy	szt		
	Np. Schulz RAD 16/4 przewód wieloparowy /PYTA/,multicore lub równoważny 2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.2. 9		Witryna biblioteczna stojąca pozioma, zamykana o wymiarach 110x80x20cm na postumencie w kolorze wenge, wewnętrzna płyta kolor klon naturalny z oświetleniem z dostawą. Np. W-3 firmy PHUP Batr Bydgoszcz lub RÓWNOWAZNY	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Piętro			
3.1		Roboty przygotowawcze			
87 d.3. 1	KNR 4-04 0405-03 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust- rozebranie desekpodłogowych	m ²		
	37.13		m ²	37.130	
				RAZEM	37.130
3.2		Roboty malarskie			
88 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Sufity	m ²		
	100.169		m ²	100.169	
				RAZEM	100.169
89 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Ściany	m ²		
	221.925		m ²	221.925	
				RAZEM	221.925
90 d.3. 2	NNRNKB 202 1521-01	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 5% farby emulsyjnej podłóży gipsowych na sufitach Krotność = 2	m ²		
	100.169		m ²	100.169	
				RAZEM	100.169

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.3. 2	NNRNKB 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej pod- łoży gipsowych na ścianach Krotność = 2 118.662	m ² m ²	 118.662	
				RAZEM	118.662
3.3		Okładziny Podłóg			
92 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 100.69	m ² m ²	 100.690	
				RAZEM	100.690
93 d.3. 3	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych -Przykręcenie płyt wiórowych OSB do istnie- jących legarów 37.13	m ² m ²	 37.130	
				RAZEM	37.130
94 d.3. 3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm i 30x60 cm układanych metodą kombinowaną Płytki gat. I 28.889	m ² m ²	 28.889	
				RAZEM	28.889
95 d.3. 3	KNNR 2 1205-06	Parkiet mozaikowy dąb lub merbau 71.26	m ² m ²	 71.260	
				RAZEM	71.260
96 d.3. 3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennne - profile z aluminium 100.92	m m	 100.920	
				RAZEM	100.920
97 d.3. 3	KNR 19-01 0410-08	Listwy przyściennne drewniane z drewna dąb lub merbau 39.0	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
3.4		Wypośażenie			
98 d.3. 4		Dostawa krzeseł typ Cortina czarne Ko-02 26	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
99 d.3. 4		Fotel Obrotowy wraz z dostawą np. Verner firmy IKEA lub równoważne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.3. 4		Stół modułowy 120x70 np. typ Bjursta firmy IKEA lub RÓWNOWAŻNY 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
101 d.3. 4		Biurko do pracowni studyjnej wraz z dostawą np.VIKAFURUSKOG firmy IKEA lub RÓWNOWAŻNE 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
102 d.3. 4	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne przelotowe 2x40 W 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
103 d.3. 4	KNNR 5 0512-05	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
104 d.3. 4		Dostawa Luster z montażem 16.63	m ² m ²	 16.630	
				RAZEM	16.630
105 d.3. 4		Okładzina korkowa naścienna 2,5X2,0m	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1			
			szt	1.000	
3.5		Stolarka drzwiowa		RAZEM	1.000
106	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie -	m ²		
d.3.	1024-06 z	DRZWI DO SALI BALETOWEJ dwuskrzydłowe bez samozamykacza			
5	sz. 2.3.	2.52	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
107	KNR AT-02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach Ościeżnice regulowane Porta NATura line	szt.		
d.3.	2058-01	1	szt.	1.000	
5	analogia			RAZEM	1.000
108	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych Dw01wypożarowanych w okucia, szyldy ,klamki.	szt		
d.3.	1024-06	1	szt	1.000	
5	analogia			RAZEM	1.000
3.6		Tynki żywiczne- klatka schodowa i korytarz piętro		RAZEM	1.000
109	KNR 0-33	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej granulacja 1,5mm/jasny beż/- Korytarz i klatka schodowa	m ²		
d.3.	0124-01	103.263	m ²	103.263	
6	analogia			RAZEM	103.263
110	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5mm/jasny beż/ wykonywane ręcznie-Korytarz i klatka schodowa	m ²		
d.3.	0124-02	103.263	m ²	103.263	
6				RAZEM	103.263
4		Schody zewnętrzne i podjazd zewnętrzny		RAZEM	103.263
111	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4	1120-03	13.464	m ²	13.464	
112	KNR 2-02	Balustrady z prętów stalowych nierdzewnych osadzone i zabetonowane o masie ponad 16 kg	m		
d.4	1207-05	UWAGA:Stal Nierdzewna	m	7.700	
	analogia	7.7		RAZEM	7.700
113	KSNR 2	Pochwyty stalowe na wspornikach-POCHWYTY PRZY BALUSTRADZIE NA PODJEŹDZIE	m		
d.4	1201-02	Uwaga:stała nierdzewna	m	7.700	
		7.7		RAZEM	7.700
114	KNR 2-22	Podjazdy betonowe do budynków -wyrównanie i uzupełnienie ubytków	m ²		
d.4	0202-01	4.62	m ²	4.620	
	analogia			RAZEM	4.620